

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262522-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45262300-4 Betonowanie
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Przemysłowa, 18-220 Czyżew
INWESTOR : Gmina Czyżew
ADRES INWESTORA : ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Szleszyński (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres prac, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Zastosowano ceny średnie krajowe (II kw. 2019), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywiście w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, socjalny posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz poddasze nieużytkowe. Bryła budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Budynek posiada dwie klatki schodowe, przy wejściach do klatek zaprojektowano wiatrołapy, przy kl. nr 1 znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na trzech kondygnacjach przewiduje się 26 lokali mieszkalnych.

W części podpiwniczonej znajdują się komórki lokatorskie (po jednej na każde mieszkanie), oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (wg PN-ISO 9836 : 1997)

powierzchnia zabudowy- 496,53 m²

wysokość budynku- 9,32m do górnej warstwy ocieplenia nad stropem ostatniej kondygnacji użytkowej

szerokość budynku – 14,70m

ilość kondygnacji- 4 /3-kondygnacje nadziemne; 1-kondygnacja podziemna/

kubatura brutto- 6947,26m³

długość budynku – 38,38m

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	1	5
2	FUNDAMENTY	6	33
2.1	PŁYTA FUNDAMENTOWA	6	16
2.2	ŁAWY FUNDAMENTOWE, SCHODY ZEWNĘTRZE I POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17	25
2.3	ŚCIANY PIWNIC	26	33
3	STROP NAD PIWNICĄ	34	37
4	KONSTRUKCJE NADZIEMIA	38	80
4.1	ŚCIANY ORAZ WIENCE, NADPROŻA	38	42
4.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE, KOMINY	43	45
4.3	STROPY I SCHODY	46	59
4.3.1	STROPY	46	55
4.3.2	SCHODY	56	59
4.4	DACH	60	78
4.5	KOMINY WENTYLACYJNE POWYŻEJ II PIĘTRA	79	80
5	STOLARKA BUDOWLANA	81	96
5.1	OKIENNA	81	84
5.2	DRZWIOWA	85	96
6	POSADZKI	97	108
6.1	PARTER	97	100
6.2	I PIĘTRO	101	104
6.3	II PIĘTRO	105	108
7	ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE	109	574
7.1	PIWNIC	109	229
7.1.1	Klatka schodowa -1/1	109	113
7.1.2	Korytarz -1/2	114	116
7.1.3	Komórka lokatorska -1/3	117	119
7.1.4	Komórka lokatorska -1/4	120	122
7.1.5	Komórka lokatorska -1/5	123	125
7.1.6	Komórka lokatorska -1/6	126	128
7.1.7	Komórka lokatorska -1/7	129	131
7.1.8	Komórka lokatorska -1/8	132	134
7.1.9	Komórka lokatorska -1/9	135	138
7.1.10	Komórka lokatorska -1/10	139	142
7.1.11	Komórka lokatorska -1/11	143	145
7.1.12	Kotłownia -1/12	146	152
7.1.13	Magazyn oleju -1/13	153	158
7.1.14	Komórka lokatorska -1/14	159	161
7.1.15	Komórka lokatorska -1/15	162	164
7.1.16	Komórka lokatorska -1/16	165	167
7.1.17	Komórka lokatorska -1/17	168	170
7.1.18	Komórka lokatorska -1/18	171	172
7.1.19	Klatka schodowa 2 -1/19	173	178
7.1.20	Komórka lokatorska -1/20	179	181
7.1.21	Komórka lokatorska -1/21	182	184
7.1.22	Komórka lokatorska -1/22	185	187
7.1.23	Komórka lokatorska -1/23	188	190
7.1.24	Pom. wodomierzy -1/24	191	193
7.1.25	Komórka lokatorska -1/25	194	196
7.1.26	Komórka lokatorska -1/26	197	199
7.1.27	Pom. techniczne -1/27	200	202

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
7.1. 28	Komórka lokatorska -1/28	203	205
7.1. 29	Komórka lokatorska -1/29	206	208
7.1. 30	Komórka lokatorska -1/30	209	211
7.1. 31	Komórka lokatorska -1/31	212	214
7.1. 32	Komórka lokatorska -1/32	215	217
7.1. 33	Komórka lokatorska -1/33	218	220
7.1. 34	Komórka lokatorska -1/34	221	223
7.1. 35	Komórka lokatorska -1/35	224	226
7.1. 36	Korytarz -1/36	227	229
7.2	PARTER	230	365
7.2. 1	Wiatrołap 0/1	230	237
7.2. 2	Hol 0/2	238	245
7.2. 3	Klatka schodowa 0/3	246	252
7.2. 4	Mieszkanie 1	253	261
7.2. 5	Mieszkanie 2	262	270
7.2. 6	Mieszkanie 3	271	279
7.2. 7	Mieszkanie 4	280	288
7.2. 8	Mieszkanie 5	289	297
7.2. 9	Wiatrołap 0/22	298	305
7.2. 10	Hol 0/23	306	313
7.2. 11	Klatka schodowa 0/24	314	320
7.2. 12	Mieszkanie 14	321	329
7.2. 13	Mieszkanie 15	330	338
7.2. 14	Mieszkanie 16	339	347
7.2. 15	Mieszkanie 17	348	356
7.2. 16	Mieszkanie 18	357	365
7.3	PIĘTRO I	366	467
7.3. 1	Klatka schodowa 1/1	366	372
7.3. 2	Hol 1/2	373	380
7.3. 3	Mieszkanie 6	381	389
7.3. 4	Mieszkanie 7	390	398
7.3. 5	Mieszkanie 8	399	407
7.3. 6	Mieszkanie 9	408	416
7.3. 7	Klatka schodowa 1/20	417	423
7.3. 8	Hol 1/21	424	431
7.3. 9	Mieszkanie 19	432	440
7.3. 10	Mieszkanie 20	441	449
7.3. 11	Mieszkanie 21	450	458
7.3. 12	Mieszkanie 22	459	467
7.4	PIĘTRO II	468	569
7.4. 1	Klatka schodowa 2/1	468	474

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
7.4. 2	Hol 2/2	475	482
7.4. 3	Mieszkanie 10	483	491
7.4. 4	Mieszkanie 11	492	500
7.4. 5	Mieszkanie 12	501	509
7.4. 6	Mieszkanie 13	510	518
7.4. 7	Klatka schodowa 2/20	519	525
7.4. 8	Hol 2/21	526	533
7.4. 9	Mieszkanie 23	534	542
7.4. 10	Mieszkanie 24	543	551
7.4. 11	Mieszkanie 25	552	560
7.4. 12	Mieszkanie 26	561	569
7.5	PARAPETY WEWNĘTRZNE	570	571
7.6	DOCIEPLENIE STRÓPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI	572	574
8	ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE	575	628
8.1	PONIŻEJ GRUNTU	575	577
8.2	OPASKA	578	579
8.3	COKÓŁ	580	584
8.4	POWYŻEJ COKOŁU	585	589
8.5	WYKONCZENIE KOMINÓW	590	596
8.6	PODOKIENNIKI	597	601
8.7	SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIE	602	606
8.8	WYKONCZENIE DASZKA ŻELBETOWEGO NAD WEJŚCIEM DO KLATEK SCHODOWYCH	607	617
8.8. 1	WIERZCH DASZKA	607	610
8.8. 2	CZOŁO I SPÓD DASZKA	611	617
8.9	RUSZTOWANIA ELEWACYJNE	618	619
8.10	ROBOTY WYKONCZENIOWE	620	628

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE			
1	d.1	Obsługa geodezyjna - pomiary i wytyczenie budynku.	kpl.		
		analiza indywidualna	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0119-01	12,54*38,38+2,15*3,54*2	m ²	496,507	
		A (suma częściowa)	m ²	496,507	
		(12,54*2+2,15*2+38,38*2)*1,50	m ²	159,210	
				RAZEM	655,717
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wybranie torfu	m ³		
d.1	0203-04	(12,54*38,38+2,15*3,54*2)*(0,60-0,15-0,15)	m ³	148,952	
				RAZEM	148,952
4	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - ostatnie 15cm wybrane ręcznie	m ³		
d.1	0301-02	(12,54*38,38+2,15*3,54*2)*0,15	m ³	74,476	
				RAZEM	74,476
5	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-04	Krotność = 8	m ³	321,786	
		poz.2*0,15+poz.3+poz.4			
				RAZEM	321,786
2	45262300-4	FUNDAMENTY			
2.1	45262300-4	PŁYTA FUNDAMENTOWA			
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2.	0236-01		m ³	99,301	
1		poz.2A*0,2			
				RAZEM	99,301
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 GR. 10CM	m ³		
d.2.	1101-01		m ³	49,651	
1		poz.2A*0,1			
				RAZEM	49,651
8	TZKBNK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - I warstwa	m ²		
d.2.	-49		m ²	496,507	
1		poz.2A			
				RAZEM	496,507
9	TZKBNK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - II warstwa	m ²		
d.2.	-49		m ²	496,507	
1		poz.8			
				RAZEM	496,507
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12	t		
d.2.	0290-02		t	5,084	
1		5084,1/1000			
				RAZEM	5,084
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 16	t		
d.2.	0290-02		t	12,098	
1		12097,7/1000			
				RAZEM	12,098
12	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta grubości 40cm, beton B37	m ³		
d.2.	0205-01		m ³	198,603	
1		poz.9*0,40			
				RAZEM	198,603
13	KNR 0-39	Wykonanie hydroizolacji poziomej. Izolacje przeciwwilgociowe wykonywane z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej hydroizolacji	m ²		
d.2.	0116-01		m ²	496,507	
1	analogia	poz.9			
				RAZEM	496,507
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 gr. 12cm	m ²		
d.2.	0609-03		m ²	496,507	
1		poz.13			
				RAZEM	496,507
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2.	1102-02				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m ²	496,507	
				RAZEM	496,507
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.2.	1102-03	potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (dodatkowe 20mm)			
1		Krotność = 2			
		poz.13	m ²	496,507	
				RAZEM	496,507
2.2	45262300-4	ŁAWY FUNDAMENTOWE, SCHODY ZEWNĘTRZE I POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
17	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 GR. 10CM	m ³		
d.2.	1101-01				
2					
	Ł1	0,40*6,90*0,10	m ³	0,276	
	Ł2	0,40*5,75*0,10	m ³	0,230	
				RAZEM	0,506
18	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu GR. 25CM	m ³		
d.2.	0202-01				
2					
	Ł1	0,40*0,30*(6,90)	m ³	0,828	
	Ł2	0,40*0,30*(5,75)	m ³	0,690	
				RAZEM	1,518
19	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2.	0207-03				
2		(6,90+5,75)*(1,50-0,40)	m ²	13,915	
				RAZEM	13,915
20	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2.	0207-07	Krotność = 13			
2		poz.19	m ²	13,915	
				RAZEM	13,915
21	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6	t		
d.2.	0290-01				
2		(29,76+37,20)*0,222/1000	t	0,015	
				RAZEM	0,015
22	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10	t		
d.2.	0290-02				
2		18,5/1000	t	0,019	
				RAZEM	0,019
23	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12	t		
d.2.	0290-02				
2		47,4/1000	t	0,047	
				RAZEM	0,047
24	KNR 2-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2.	0218-02				
2		3,59*2,50	m ²	8,975	
				RAZEM	8,975
25	KNR 2-22	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich - pochylnie dla osób niepełnosprawnych	m ²		
d.2.	0202-01				
2	analogia	2,41*1,35	m ²	3,254	
				RAZEM	3,254
2.3	45262300-4	ŚCIANY PIWNIC			
26	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi8	t		
d.2.	0290-01				
3		13,3/1000	t	0,013	
				RAZEM	0,013
27	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10	t		
d.2.	0290-02				
3		2019,6/1000	t	2,020	
				RAZEM	2,020
28	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12	t		
d.2.	0290-02				
3		3876,8/1000	t	3,877	
				RAZEM	3,877
29	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2.	0207-03				
3		(12,24*2+38,08*2+(4*2,15))*2,82	m ²	308,057	
				RAZEM	308,057

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2-02 d.2. 0207-07 3	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 13 poz.29	m ² m ²		
				308,057	
				RAZEM	308,057
31	KNR-W 2-02 d.2. 0101-05 3	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej analogia 2,66*0,24*(7,24+0,06+0,41+0,3+2,75+4,40*2+4,45+10,35+4,60+1,00+2*0,34+1,30+2,78+5,77+11,76*2+2,06+5,77+2,78+1,54+0,73+6,20+4,64+4,12+5,75+2,75+4,70+0,41+4,65+5,6+2,72)-0,9*2,0-2*0,9*2,1-2*0,9*2,10-0,9*2,1-1,0*2,1*2-0,9*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1*2	m ³ m ³		
				58,980	
				RAZEM	58,980
32	KNR-W 2-02 d.2. 0127-03 3	Ścianki działowe silikatowe grubości 12 cm do wysokości 1,60m analogia 1,60*(5,75+4,41+3,91+3,52*2+4,12+4,05*2+5,47+5,77+4,12+4,35*2+5,77+3,89*5,31+3,99+3,32+3,48*2+1,24+2,09+1,50+4,16)-0,9*2,10*20	m ² m ²		
				133,521	
				RAZEM	133,521
33	KNR-W 2-02 d.2. 0126-06 3	Ścianki działowe ażurowe grubości 12cm, od wysokości 1,60 do 2,66m analogia (2,66-1,60)*(5,75+4,41+3,91+3,52*2+4,12+4,05*2+5,47+5,77+4,12+4,35*2+5,77+3,89*5,31+3,99+3,32+3,48*2+1,24+2,09+1,50+4,16)-0,9*2,10*20	m ² m ²		
				75,700	
				RAZEM	75,700
3	45262300-4	STROP NAD PIWNICĄ			
34	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane fi8 228,7/1000	t t		
				0,229	
				RAZEM	0,229
35	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane #10 (1993,3+2929,1)/1000	t t		
				4,922	
				RAZEM	4,922
36	KNR 2-02 d.3 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 480,05	m ² m ²		
				480,050	
				RAZEM	480,050
37	KNR 2-02 d.3 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu poz.36	m ² m ²		
				480,050	
				RAZEM	480,050
4	45262522-6	KONSTRUKCJE NADZIEMIA			
4.1	45262300-4	ŚCIANY ORAZ WIĘNCE, NADPROŻA			
38	KNR 2-02 d.4. 0133-01 1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych gr 24 cm - ściany zewnętrzne analogia (12,24*2+38,08*2+(4*2,15))*2,97*3 -(1,40*1,40*22*3+1,40*0,50*(2*3+2))-0,50*0,50*28-1,25*2,10*2)	m ² m ² m ²		
				973,328	
				-122,710	
				RAZEM	850,618
39	KNR 2-02 d.4. 0133-01 1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych gr 24 cm - ściany wewnętrzne analogia parter I piętro II piętro	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				412,120	
				412,120	
				393,771	
				RAZEM	1218,011
40	KNR-W 2-02 d.4. 20225-04 1	Więńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm W2 W3	m ³ m ³ m ³		
				1,104	
				40,068	
				RAZEM	41,172
41	KNR 2-02 d.4. 0290-01 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi6 (188,7*2+179,1)/1000	t t		
				0,557	
				RAZEM	0,557
42	KNR 2-02 d.4. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane #12 (657,3*2+622,8)/1000	t t		
				1,937	
				RAZEM	1,937

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2	45262522-6	ŚCIANKI DZIAŁOWE, KOMINY			
43	KNR 2-02	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.4.	0121-03				
2	analogia				
	parter	2,82*(3,50+2,73+2,38+1,74+2,76+2,53+1,27+2,45*2+5,76*2+11,8+4,43*2+2,1*2+2,76+2,53+1,42+1,73+5,31+2,61+1,86+2,01)-1,0*2,10*5-0,9*2,10*5-1,30*2,15*2	m ²	195,604	
				RAZEM	195,604
44	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m		
d.4.	0126-05				
2	piwnica D/150	1,00*34	m	34,000	
	parter D/150 i D/240	1,00*32+2,20*2	m	36,400	
	I piętro D/150 i D/120	1,00*32+0,56*2	m	33,120	
	II piętro D/150 i D/120	1,00*26+0,56*8	m	30,480	
				RAZEM	134,000
45	KNR 9-09	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami OSB na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 50 mm, płyta OSB 12,5 mm	m ²		
d.4.	0402-02				
2	analogia	3,52*2,82	m ²	9,926	
				RAZEM	9,926
4.3	45262300-4	STROPY I SCHODY			
4.3.	45262300-4	STROPY			
1					
46	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne fi8	t		
d.4.	0290-02				
3.1	strop nad parterem	228,7/1000	t	0,229	
	strop nad I piętrzem	228,7/1000	t	0,229	
	strop nad II piętrzem	228,7/1000	t	0,229	
				RAZEM	0,687
47	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne #10	t		
d.4.	0290-02				
3.1	strop nad parterem	(3016,8+1993,3)/1000	t	5,010	
	strop nad I piętrzem	(3052,9+1993,3)/1000	t	5,046	
	strop nad II piętrzem	(3150,0+2112,2)/1000	t	5,262	
				RAZEM	15,318
48	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie	m ²		
d.4.	0216-02				
3.1		454,06*3	m ²	1362,180	
				RAZEM	1362,180
49	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty	m ²		
d.4.	0216-05				
3.1	poz.48		m ²	1362,180	
				RAZEM	1362,180
50	KNR 2-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10	m ³		
d.4.	0262-02				
3.1	BZ1	0,25*0,5*3,26	m ³	0,408	
	BZ2	0,25*0,675*3,26	m ³	0,550	
	BZ3	0,25*0,5*3,26	m ³	0,408	
				RAZEM	1,366
51	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi6	t		
d.4.	0290-01				
3.1	BZ1	9,6/1000	t	0,010	
	BZ2	23,7/1000	t	0,024	
	BZ3	19,2/1000	t	0,019	
				RAZEM	0,053
52	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne #12	t		
d.4.	0290-02				
3.1	BZ1	40,0/1000	t	0,040	
	BZ2	80,1/1000	t	0,080	
	BZ3	80,1/1000	t	0,080	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02 d.4. 0219-04 3.1 analogia	Balkony i daszki o średniej grubości płyty 10 cm - daszek nad wejściem 1,41*3,2*2	m ² m ²	 9,024	 RAZEM
					9,024
54	KNR 2-02 d.4. 0290-01 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 8 - daszek nad wejściem 13,90/1000*2	t t	 0,028	 RAZEM
					0,028
55	KNR 2-02 d.4. 0290-02 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone #10 - daszek nad wejściem 19,00/1000*2	t t	 0,038	 RAZEM
					0,038
4.3.	45262300-4	SCHODY			
2					
56	KNR 2-02 d.4. 0218-02 3.2 Sch.1 Sch.2	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 6,50*1,35*2 7,50*1,35*4	m ² m ² m ²	 17,550 40,500	 RAZEM
					58,050
57	KNR 2-02 d.4. 0218-06 3.2	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6 poz.56	m ² m ²	 58,050	 RAZEM
					58,050
58	KNR 2-02 d.4. 0290-01 3.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi6 (19,3+46,6)/1000	t t	 0,066	 RAZEM
					0,066
59	KNR 2-02 d.4. 0290-02 3.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone #12 (425,0+205,5)/1000	t t	 0,631	 RAZEM
					0,631
4.4	45261000-4	DACH			
60	KNR 2-02 d.4. 0406-02 4	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 14x14cm (39,00+2,56)*2*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	 1,629	 RAZEM
					1,629
61	KNR 2-02 d.4. 0407-04 4	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 14x14 1,85*2*43*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	 3,118	 RAZEM
					3,118
62	KNR 2-02 d.4. 0406-06 4	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 14x20cm 39,00*2*0,14*0,20	m ³ drew. m ³ drew.	 2,184	 RAZEM
					2,184
63	KNR 2-02 d.4. 0408-05 4	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10x22 49*13,15*0,10*0,22	m ³ m ³	 14,176	 RAZEM
					14,176
64	KNR 2-02 d.4. 0408-05 4	Krokiew kalenicowa, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10x22 39,00*2*0,10*0,22	m ³ m ³	 1,716	 RAZEM
					1,716
65	KNR 2-02 d.4. 0408-03 4	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 2*0,10*0,22*(3,10*2+3,70+4,31*3+4,43)	m ³ m ³	 1,199	 RAZEM
					1,199
66	KNR 2-02 d.4. 0408-01 4	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 10x10cm 47*1,0*0,1*0,1	m ³ m ³	 0,470	 RAZEM
					0,470

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 2-02 d.4. 0408-02 4	Jętka przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2x5x40cm 49*4,70*2*0,05*0,4	m ³ m ³	 9,212	 9,212
				RAZEM	9,212
68	KNR 2-02 d.4. 0407-01 4	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 14x12cm 38,10*2*0,14*0,12	m ³ drew. m ³ drew.	 1,280	 1,280
				RAZEM	1,280
69	KNR AT-09 d.4. 0103-03 4	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 530,74	m ² m ²	 530,740	 530,740
				RAZEM	530,740
70	KNR AT-09 d.4. 0101-05 4	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm poz.69	m ² m ²	 530,740	 530,740
				RAZEM	530,740
71	KNR-W 2-02 d.4. 0513-03 4	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementowa poz.69	m ² m ²	 530,740	 530,740
				RAZEM	530,740
72	NNRNKB d.4. 202 0541-01 4	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pasy 0,25*112,85	m ² m ²	 28,213	 28,213
				RAZEM	28,213
73	NNRNKB d.4. 202 0541-02 4	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pasy 0,33*112,85 kominy 0,25*(4,20+3,71+4,20*3+2,70*2+3,20*6+4,70*3+3,20+3,00+2,66+3,54)	m ² m ² m ²	 37,241 17,903	 55,144
				RAZEM	55,144
74	KNR 2-02 d.4. 0508-04 4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 38,98*2	m m	 77,960	 77,960
				RAZEM	77,960
75	KNR 2-02 d.4. 0510-03 4	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 6*9,20	m m	 55,200	 55,200
				RAZEM	55,200
76	KNNR 2 d.4. 1105-02 4	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z kołnierzem uszczelniającym O6 0,87*0,86	m ² m ²	 0,748	 0,748
				RAZEM	0,748
77	KNR AT-09 d.4. 0104-05 4	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie pojedyncze 8+8+3+8+6+5+39	szt. szt.	 77,000	 77,000
				RAZEM	77,000
78	KNR AT-09 d.4. 0104-05 4	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie analogia 3,00m 10 0,80m 2 1,60m 2	szt. szt. szt. szt.	 10,000 2,000 2,000	 14,000
				RAZEM	14,000
4.5 45262522-6 KOMINY WENTYLACYJNE POWYŻEJ II PIĘTRA					
79	KNR 2-02 d.4. 0122-07 5	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 0 (4*3,00+3,70)*10 1 (3*3,00+3,70)*21 2 (2*3,00+3,70)*19 3 (1*3,00+3,70)*16 4 (3,70)*2 K (4*3,00+3,70)*6	m m m m m m	 157,000 266,700 184,300 107,200 7,400 94,200	 816,800
				RAZEM	816,800
80	KNR 2-02 d.4. 0122-01 5	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł silikatowych (4,20+3,71+4,20*3+2,70*2+3,20*6+4,70*3+3,20+3,00+2,66+3,54)*3,70*0,12	m ³ m ³	 31,795	 31,795

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,795
5	45421000-4	STOLARKA BUDOWLANA			
5.1	45421000-4	OKIENNA			
81	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m ²		
d.5.	1023-01				
1					
	piwnica O1	0,56*0,53*13	m ²	3,858	
	parter O2	0,56*0,53*4	m ²	1,187	
	parter O3	0,56*0,53*2	m ²	0,594	
	I piętro O3	0,56*0,53*12	m ²	3,562	
	II piętro O3	0,56*0,53*10	m ²	2,968	
				RAZEM	12,169
82	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.5.	1023-05				
1					
	parter O4	0,56*1,43*2	m ²	1,602	
	I piętro O4	0,56*1,43*2	m ²	1,602	
	II piętro O4	0,56*1,43*4	m ²	3,203	
				RAZEM	6,407
83	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.5.	1023-10				
1					
	parter O5	1,46*1,43*22	m ²	45,932	
	I piętro O5	1,46*1,43*22	m ²	45,932	
	II piętro O5	1,46*1,43*22	m ²	45,932	
				RAZEM	137,796
84	KNNR 2	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z kołnierzem uszczelniającym - MONTAŻ WYŁAZU STROPOWEGO O7	m ²		
d.5.	1105-02				
1					
	O6	0,87*0,86	m ²	0,748	
				RAZEM	0,748
5.2	45421000-4	DRZWIOWA			
85	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - DRZWI ZEWNĘTRZNE	m ²		
d.5.	1024-08	120x200			
2					
	D1 parter	2*1,30*2,1	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
86	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - DRZWI WEWNĘTRZNE	m ²		
d.5.	1024-08	120x200			
2					
	D2 parter	2*1,30*2,1	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
87	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pływające, wypełnienie plaster miodu, okleinowane, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 90x200	m ²		
d.5.	1020-01				
2					
	parter D3	0,9*2,10*8	m ²	15,120	
	I piętro D3	0,9*2,10*10	m ²	18,900	
	II piętro D3	0,9*2,10*8	m ²	15,120	
				RAZEM	49,140
88	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pływające, wypełnienie plaster miodu, okleinowane, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 80x200	m ²		
d.5.	1020-01				
2					
	parter D4	1,00*2,10*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
89	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe pływające, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 90x200	m ²		
d.5.	1020-01				
2					
	parter D5	3*2,10*1,00	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
90	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe pływające, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 80x200	m ²		
d.5.	1020-01				
2					
	parter D6	4*0,9*2,10	m ²	7,560	
	I piętro D6	7*0,9*2,10	m ²	13,230	
	II piętro D6	13*0,9*2,10	m ²	24,570	
				RAZEM	45,360
91	KNR 2-02	Drzwi wejściowe do mieszkań pełne z wkładką termiczną, wygłuszone, atestowane. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa.	m ²		
d.5.	1019-01	90x200cm			
2					
	parter D7	2,10*1,00*10	m ²	21,000	
	I piętro D7	2,10*1,00*10	m ²	21,000	
	II piętro D7	2,10*1,00*8	m ²	16,800	
				RAZEM	58,800
92	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe 90x200	m ²		
d.5.	1040-01				
2					
	piwnica D8	2,10*1,0	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2 analogia	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o klasie odporności ogniowej EI30	m ²		
	EI30 D9	2,10*1,00	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
94	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2 analogia	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o klasie odporności ogniowej EI60	m ²		
	EI60 D10	2,10*1,00	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
95	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2 analogia	Montaż drzwi stalowych wewnętrznych jednoskrzydłowych 90x200 - piwniczne	m ²		
	D11	2*1,00*2,10	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
96	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2 analogia	Furtka z profili stalowych, jednoskrzydłowych 80x200 - piwniczne	m ²		
	D12	28*2,10*0,9	m ²	52,920	
				RAZEM	52,920
6	45430000-7	POSADZKI			
6.1	45430000-7	PARTER			
97	KNR 2-02 d.6. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 GR. 5CM	m ²		
		392,45	m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
98	KNR 2-02 d.6. 1102-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.97	m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
99	KNR 2-02 d.6. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.97	m ²		
			m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
100	KNR K-04 d.6. 0602-01 1 analogia	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwilgociowej	m ²		
		poz.97	m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
6.2	45430000-7	I PIĘTRO			
101	KNR 2-02 d.6. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 GR. 5CM	m ²		
		387,99	m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
102	KNR 2-02 d.6. 1102-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.101	m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
103	KNR 2-02 d.6. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.101	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
104	KNR K-04 d.6. 0602-01 2 analogia	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwodnej	m ²		
		poz.101	m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
6.3	45430000-7	II PIĘTRO			
105	KNR 2-02 d.6. 0609-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 GR. 5CM	m ²		
		387,99	m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
106	KNR 2-02 d.6. 1102-02 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.105	m ²	387,990	
				RAZEM	387,990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	KNR 2-02 d.6. 1102-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.105	m ² m ²	 387,990	 387,990
				RAZEM	387,990
108	KNR K-04 d.6. 0602-01 3 analogia	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwigłociowej z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwodnej poz.105	m ² m ²	 387,990	 387,990
				RAZEM	387,990
7	45210000-2	ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
7.1	45210000-2	PIWNICA			
7.1.1	45410000-4	Klatka schodowa -1/1			
109	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,14	m ² m ²	 2,140	 2,140
				RAZEM	2,140
110	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,40*(2,65+3,82+1,20-1,32)	m ² m ²	 15,240	 15,240
				RAZEM	15,240
111	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.109+poz.110	m ² m ²	 17,380	 17,380
				RAZEM	17,380
112	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,14	m ² m ²	 2,140	 2,140
				RAZEM	2,140
113	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.112	m ² m ²	 2,140	 2,140
				RAZEM	2,140
7.1.2	45410000-4	Korytarz -1/2			
114	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 39,04	m ² m ²	 39,040	 39,040
				RAZEM	39,040
115	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (56,90-1,32-3,0)*2,40-4*0,9*2,0	m ² m ²	 118,992	 118,992
				RAZEM	118,992
116	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach 2*(0,9+2,0*2)*0,20	m ² m ²	 1,960	 1,960
				RAZEM	1,960
7.1.3	45410000-4	Komórka lokatorska -1/3			
117	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,83	m ² m ²	 11,830	 11,830
				RAZEM	11,830
118	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,15*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 32,360	 32,360
				RAZEM	32,360
119	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,9+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,980	 0,980
				RAZEM	0,980
7.1.4	45410000-4	Komórka lokatorska -1/4			
120	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,93	m ²	8,930	
				RAZEM	8,930
121	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		13,92*2,40-0,8*2,0	m ²	31,808	
				RAZEM	31,808
122	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,9+2,0*2)*0,24	m ²	1,176	
				RAZEM	1,176
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/5			
5					
123	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		6,76	m ²	6,760	
				RAZEM	6,760
124	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11,32*2,40-0,8*2,0	m ²	25,568	
				RAZEM	25,568
125	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/6			
6					
126	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		7,85	m ²	7,850	
				RAZEM	7,850
127	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11,87*2,40-0,8*2,0	m ²	26,888	
				RAZEM	26,888
128	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/7			
7					
129	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		6,44	m ²	6,440	
				RAZEM	6,440
130	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11,28*2,40-0,8*2,0	m ²	25,472	
				RAZEM	25,472
131	KNR 2-02 d.7. 0803-02 1.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/8			
8					
132	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		5,69	m ²	5,690	
				RAZEM	5,690
133	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		10,19*2,40-0,8*2,0	m ²	22,856	
				RAZEM	22,856
134	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,8+2,0*2)*0,2$	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/9			
9					
135	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		8,09	m ²	8,090	
				RAZEM	8,090
136	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$11,99*2,40-0,8*2,0-0,56*0,53$	m ²	26,879	
				RAZEM	26,879
137	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien	m ²		
		$(0,56+0,53*2)*0,21$	m ²	0,340	
				RAZEM	0,340
138	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		$(0,8+2,0*2)*0,2$	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/10			
10					
139	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		4,81	m ²	4,810	
				RAZEM	4,810
140	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$10,71*2,40-0,8*2,0$	m ²	24,104	
				RAZEM	24,104
141	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		$(0,8+2,00*2)*0,2$	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
142	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien	m ²		
		$(0,56+0,53*2)*0,21$	m ²	0,340	
				RAZEM	0,340
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/11			
11					
143	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		6,02	m ²	6,020	
				RAZEM	6,020
144	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$10,23*2,40-0,8*2,0$	m ²	22,952	
				RAZEM	22,952
145	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		$(0,8+2,0*2)*0,2$	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Kotłownia -1/12			
12					
146	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		32,74	m ²	32,740	
				RAZEM	32,740
147	KNR 2-02 d.7. 0803-02 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$22,89*2,40-4*0,56*0,53-0,9*2,0$	m ²	51,949	
				RAZEM	51,949
148	KNR 2-02 d.7. 0803-02 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9+2,0*2	m ²	4,900	
				RAZEM	4,900
149	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien (0,56+0,53*2)*4*0,21	m ² m ²	 1,361	
				RAZEM	1,361
150	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.146+poz.147+poz.149+poz.148	m ² m ²	 90,950	
				RAZEM	90,950
151	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.146	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
152	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.151	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
7.1.	45410000-4	Magazyn oleju -1/13			
13					
153	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,81	m ² m ²	 8,810	
				RAZEM	8,810
154	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,48*2,40-0,9*2,0	m ² m ²	 28,152	
				RAZEM	28,152
155	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
156	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.154+poz.155+poz.153	m ² m ²	 37,302	
				RAZEM	37,302
157	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.153	m ² m ²	 8,810	
				RAZEM	8,810
158	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.153	m ² m ²	 8,810	
				RAZEM	8,810
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/14			
14					
159	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,99	m ² m ²	 8,990	
				RAZEM	8,990
160	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,46*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 33,104	
				RAZEM	33,104
161	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,20	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/15			
15					
162	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,39	m ² m ²	 7,390	
				RAZEM	7,390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163	KNR 2-02 d.7. 1.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,85*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 29,240	
				RAZEM	29,240
164	KNR 2-02 d.7. 1.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach 0,8+2,0*2	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/16			
165	KNR 2-02 d.7. 1.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,57	m ² m ²	 7,570	
				RAZEM	7,570
166	KNR 2-02 d.7. 1.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,13*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 27,512	
				RAZEM	27,512
167	KNR 2-02 d.7. 1.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/17			
168	KNR 2-02 d.7. 1.17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,83	m ² m ²	 7,830	
				RAZEM	7,830
169	KNR 2-02 d.7. 1.17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,25*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 27,800	
				RAZEM	27,800
170	KNR 2-02 d.7. 1.17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/18			
171	KNR 2-02 d.7. 1.18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,56	m ² m ²	 11,560	
				RAZEM	11,560
172	KNR 2-02 d.7. 1.18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,48*2,4-0,8*2,0	m ² m ²	 35,552	
				RAZEM	35,552
7.1.	45410000-4	Klatka schodowa 2 -1/19			
173	KNR 2-02 d.7. 1.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,14	m ² m ²	 2,140	
				RAZEM	2,140
174	KNR 2-02 d.7. 1.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (8,80-1,32)*2,40	m ² m ²	 17,952	
				RAZEM	17,952
175	KNR 2-02 d.7. 1.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
176	KNR 2-02 d.7. 1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.173+poz.174+poz.175	m ² m ²	 21,052	
				RAZEM	21,052

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.7. 1.19	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.173	m ² m ²	 2,140	 RAZEM 2,140
178 d.7. 1.19	KNR 2-02 1118-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.173	m ² m ²	 2,140	 RAZEM 2,140
7.1. 20	45410000-4	Komórka lokatorska -1/20			
179 d.7. 1.20	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 9,00	m ² m ²	 9,000	 RAZEM 9,000
180 d.7. 1.20	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,46*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 33,104	 RAZEM 33,104
181 d.7. 1.20	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,20	m ² m ²	 0,960	 RAZEM 0,960
7.1. 21	45410000-4	Komórka lokatorska -1/21			
182 d.7. 1.21	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 6,84	m ² m ²	 6,840	 RAZEM 6,840
183 d.7. 1.21	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,65*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 26,360	 RAZEM 26,360
184 d.7. 1.21	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,23	m ² m ²	 1,104	 RAZEM 1,104
7.1. 22	45410000-4	Komórka lokatorska -1/22			
185 d.7. 1.22	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,05	m ² m ²	 7,050	 RAZEM 7,050
186 d.7. 1.22	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,53*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 26,072	 RAZEM 26,072
187 d.7. 1.22	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	 RAZEM 0,960
7.1. 23	45410000-4	Komórka lokatorska -1/23			
188 d.7. 1.23	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,31	m ² m ²	 7,310	 RAZEM 7,310
189 d.7. 1.23	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,66*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 26,384	 RAZEM 26,384
190 d.7. 1.23	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	 RAZEM 0,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.1. 24	45410000-4	Pom. wodomierzy -1/24			
191 d.7. 1.24	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,56	m ² m ²	 11,560	
				RAZEM	11,560
192 d.7. 1.24	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,48*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 35,552	
				RAZEM	35,552
193 d.7. 1.24	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1. 25	45410000-4	Komórka lokatorska -1/25			
194 d.7. 1.25	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,69	m ² m ²	 11,690	
				RAZEM	11,690
195 d.7. 1.25	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13,89*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 31,736	
				RAZEM	31,736
196 d.7. 1.25	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1. 26	45410000-4	Komórka lokatorska -1/26			
197 d.7. 1.26	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,01	m ² m ²	 11,010	
				RAZEM	11,010
198 d.7. 1.26	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13,56*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 30,944	
				RAZEM	30,944
199 d.7. 1.26	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1. 27	45410000-4	Pom. techniczne -1/27			
200 d.7. 1.27	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 14,42	m ² m ²	 14,420	
				RAZEM	14,420
201 d.7. 1.27	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,23*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 34,952	
				RAZEM	34,952
202 d.7. 1.27	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1. 28	45410000-4	Komórka lokatorska -1/28			
203 d.7. 1.28	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,24	m ² m ²	 8,240	
				RAZEM	8,240
204 d.7. 1.28	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,20*2,40-0,8*2,0	m ²	27,680	
				RAZEM	27,680
205 d.7. 1.28	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2+0,8+2,0*2)*0,21	m ² m ²	 1,348	
				RAZEM	1,348
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/29			
206 d.7. 1.29	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,75	m ² m ²	 11,750	
				RAZEM	11,750
207 d.7. 1.29	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,54*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 35,696	
				RAZEM	35,696
208 d.7. 1.29	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2+0,8+2,0*2)*0,21	m ² m ²	 1,348	
				RAZEM	1,348
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/30			
209 d.7. 1.30	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 6,61	m ² m ²	 6,610	
				RAZEM	6,610
210 d.7. 1.30	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10,76*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 24,224	
				RAZEM	24,224
211 d.7. 1.30	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/31			
212 d.7. 1.31	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,40	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
213 d.7. 1.31	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,78*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 26,672	
				RAZEM	26,672
214 d.7. 1.31	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/32			
215 d.7. 1.32	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,87	m ² m ²	 8,870	
				RAZEM	8,870
216 d.7. 1.32	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,80*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 29,120	
				RAZEM	29,120
217 d.7. 1.32	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/33			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218	KNR 2-02 d.7. 1.33	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,31	m ² m ²		
				7,310	
				RAZEM	7,310
219	KNR 2-02 d.7. 1.33	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,08*2,40-0,8*20	m ² m ²		
				12,992	
				RAZEM	12,992
220	KNR 2-02 d.7. 1.33	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²		
				0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	4541000-4	Komórka lokatorska -1/34			
34					
221	KNR 2-02 d.7. 1.34	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 9,70	m ² m ²		
				9,700	
				RAZEM	9,700
222	KNR 2-02 d.7. 1.34	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,82*2,40-0,8*2,0	m ² m ²		
				33,968	
				RAZEM	33,968
223	KNR 2-02 d.7. 1.34	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²		
				0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	4541000-4	Komórka lokatorska -1/35			
35					
224	KNR 2-02 d.7. 1.35	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,83	m ² m ²		
				11,830	
				RAZEM	11,830
225	KNR 2-02 d.7. 1.35	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,15*2,40-0,8*2,0	m ² m ²		
				32,360	
				RAZEM	32,360
226	KNR 2-02 d.7. 1.35	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²		
				0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	4541000-4	Korytarz -1/36			
36					
227	KNR 2-02 d.7. 1.36	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 47,18	m ² m ²		
				47,180	
				RAZEM	47,180
228	KNR 2-02 d.7. 1.36	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (68,99-1,32)*2,40-0,8*2,0*7	m ² m ²		
				151,208	
				RAZEM	151,208
229	KNR 2-02 d.7. 1.36	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²		
				0,960	
				RAZEM	0,960
7.2	4541000-4	PARTER			
7.2.	4541000-4	Wiatrołap 0/1			
1					
230	KNR 2-02 d.7. 2.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2,76*2+2,07*2)*2,68 -1,20*2,05*2-0,90*2,00-0,55*0,55	m ² m ² m ²		
				25,889	
				-7,023	
				RAZEM	18,866
231	KNR 2-02 d.7. 2.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,15 * ((2,05 * 2 + 1,20) * 2 + 0,55 * 3 + 0,90 + 2 * 2,00)$	m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
232	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
	I/1	5,52	m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
233	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.230+poz.231+poz.232	m ²	26,959	
				RAZEM	26,959
234	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.232	m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
235	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.232	m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
236	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.1	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		$2,07 * 2 + 2,76 * 2 - 1,20 * 2 - 0,90$	m	6,360	
				RAZEM	6,360
237	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.1	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.236	m	6,360	
				RAZEM	6,360
7.2.	45410000-4	Hol 0/2			
	2				
238	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		$(5,76 + 7,33 + 2,74 + 3,01 + 0,5 * 4,46) * 2,68$ $- 1,20 * 2,05 - 0,90 * 2,00 * 5$	m ² m ²	56,468 -11,460	
				RAZEM	45,008
239	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		$0,10 * ((0,90 + 2,00 * 2) * 5 + (1,20 + 2,05 * 2))$	m ²	2,980	
				RAZEM	2,980
240	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
	I/1	21,71	m ²	21,710	
				RAZEM	21,710
241	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.238+poz.239+poz.240	m ²	69,698	
				RAZEM	69,698
242	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.240	m ²	21,710	
				RAZEM	21,710
243	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.242	m ²	21,710	
				RAZEM	21,710
244	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.2	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		$(5,71 + 7,33 + 2,74 + 3,01 + 4,46)$ $- 1,20 - 0,90 * 5$	m m	23,250 -5,700	
				RAZEM	17,550
245	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.2	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.244	m	17,550	
				RAZEM	17,550
7.2.	45210000-2	Klatka schodowa 0/3			
	3				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	 RAZEM 12,328
247	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	 RAZEM 2,840
248	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.246+poz.247	m ² m ²	 15,168	 RAZEM 15,168
249	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	 RAZEM 6,378
250	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.249	m ² m ²	 6,378	 RAZEM 6,378
251	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.3	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	 RAZEM 7,735
252	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.3	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.251	m m	 7,735	 RAZEM 7,735
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 1			
	4				
253	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 116,660 -9,800 -4,620 6,776	 RAZEM 109,016
254	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	 RAZEM 1,930
255	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 36,70	m ² m ²	 36,700	 RAZEM 36,700
256	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.253+poz.254+poz.255	m ² m ²	 147,646	 RAZEM 147,646
257	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,89+3,49+(2,28*2,90)	m ² m ²	 17,992	 RAZEM 17,992
258	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.257	m ² m ²	 17,992	 RAZEM 17,992
259	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.4	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,860 -1,440	 RAZEM 12,420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.4	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,06+2,94)*0,60	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
261	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36,70-poz.257	m ² m ²	 18,708	
				RAZEM	18,708
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 2			
5					
262	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 116,660 -9,800 -4,620 6,776	
				RAZEM	109,016
263	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
264	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,00	m ² m ²	 37,000	
				RAZEM	37,000
265	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.262+poz.263+poz.264	m ² m ²	 147,946	
				RAZEM	147,946
266	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,71+3,49+(2,28*2,90)	m ² m ²	 17,812	
				RAZEM	17,812
267	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.266	m ² m ²	 17,812	
				RAZEM	17,812
268	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.5	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,860 -1,440	
				RAZEM	12,420
269	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.5	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,06+2,94)*0,60	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
270	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37,00-poz.266	m ² m ²	 19,188	
				RAZEM	19,188
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 3			
6					
271	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,12*2+1,43*2+5,76*2+4,12*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*3 -1,40*1,40*2 (1,59*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 77,345 -6,600 -3,920 6,230	
				RAZEM	73,055
272	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*2+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,450	
				RAZEM	1,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 25,32	m ² m ²	 25,320	 RAZEM 25,320
274	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.271+poz.272+poz.273	m ² m ²	 99,825	 RAZEM 99,825
275	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,15+2,95+(2,57*1,52)	m ² m ²	 11,006	 RAZEM 11,006
276	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.275	m ² m ²	 11,006	 RAZEM 11,006
277	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.6	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,59*2+1,95*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 12,744 -1,440	 RAZEM 11,304
278	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.6	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,57+0,60)*0,60	m ² m ²	 1,902	 RAZEM 1,902
279	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 25,32-poz.275	m ² m ²	 14,314	 RAZEM 14,314
7.2.	4521000-2	Mieszkanie 4			
280	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,93*2+1,86*2+5,31*2+3,90*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*3 -1,40*1,40*2 (2,26*2+1,74*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 75,040 -6,600 -3,920 7,040	 RAZEM 71,560
281	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*2+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,450	 RAZEM 1,450
282	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 24,81	m ² m ²	 24,810	 RAZEM 24,810
283	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.280+poz.281+poz.282	m ² m ²	 97,820	 RAZEM 97,820
284	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,12+3,76+(3,48*1,81)	m ² m ²	 14,179	 RAZEM 14,179
285	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.284	m ² m ²	 14,179	 RAZEM 14,179
286	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.7	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,74*2+2,26*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 14,400 -1,440	 RAZEM 12,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
287	KNR 2-02 d.7. 2.7	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,38+1,27)*0,60	m ² m ²	 2,190	
				RAZEM	2,190
288	NNRNKB d.7. 2.7	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 24,81-poz.284	m ² m ²	 10,631	
				RAZEM	10,631
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 5			
8					
289	KNR 2-02 d.7. 2.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,61*2+2,20*2+2,76*2+4,40*2+5,31*2+3,69*2) -0,90*2,00*6 -1,40*1,40*2 (2,98*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 112,399 -10,800 -3,920 8,677	
				RAZEM	106,356
290	KNR 2-02 d.7. 2.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00)*4	m ² m ²	 1,960	
				RAZEM	1,960
291	KNR 2-02 d.7. 2.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40,41	m ² m ²	 40,410	
				RAZEM	40,410
292	KNR 2-02 d.7. 2.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.289+poz.290+poz.291	m ² m ²	 148,726	
				RAZEM	148,726
293	KNR 2-02 d.7. 2.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5,56+5,49+(2,98*1,20)	m ² m ²	 14,626	
				RAZEM	14,626
294	KNR 2-02 d.7. 2.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.293	m ² m ²	 14,626	
				RAZEM	14,626
295	KNR 2-02 d.7. 2.8	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,98*2+1,95*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 17,748 -1,440	
				RAZEM	16,308
296	KNR 2-02 d.7. 2.8	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,98+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,148	
				RAZEM	2,148
297	NNRNKB d.7. 2.8	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 40,41-poz.293	m ² m ²	 25,784	
				RAZEM	25,784
7.2.	45210000-2	Wiatrołap 0/22			
9					
298	KNR 2-02 d.7. 2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2,76*2+2,07*2)*2,68 -1,20*2,05*2-0,90*2,00-0,55*0,55	m ² m ² m ²	 25,889 -7,023	
				RAZEM	18,866
299	KNR 2-02 d.7. 2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,15*((2,05*2+1,20)*2+0,55*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 2,573	
				RAZEM	2,573
300	KNR 2-02 d.7. 2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5,52	m ² m ²	 5,520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,520
301 d.7. 2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.298+poz.299+poz.300	m ² m ²	 26,959	
				RAZEM	26,959
302 d.7. 2.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.300	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
303 d.7. 2.9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.300	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
304 d.7. 2.9	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowa- nie podłoża 2,07*2+2,76*2-1,20*2-0,90	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
305 d.7. 2.9	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.304	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
7.2. 10	45210000-2	HoI 0/23			
306 d.7. 2.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4,27+7,33+2,74+1,51+0,5*4,46)*2,68 -1,20*2,05-0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 48,454 -11,460	
				RAZEM	36,994
307 d.7. 2.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2,00*2)*5+(1,20+2,05*2))	m ² m ²	 2,980	
				RAZEM	2,980
308 d.7. 2.10	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią- gach I/1 17,69	m ² m ²	 17,690	
				RAZEM	17,690
309 d.7. 2.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.306+poz.307+poz.308	m ² m ²	 57,664	
				RAZEM	57,664
310 d.7. 2.10	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.308	m ² m ²	 17,690	
				RAZEM	17,690
311 d.7. 2.10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.310	m ² m ²	 17,690	
				RAZEM	17,690
312 d.7. 2.10	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowa- nie podłoża (4,27+7,33+2,74+1,51+4,46) -1,20-0,90*5	m m m	 20,310 -5,700	
				RAZEM	14,610
313 d.7. 2.10	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.312	m m	 14,610	
				RAZEM	14,610
7.2. 11	45210000-2	Klatka schodowa 0/24			
314 d.7. 2.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	
				RAZEM	12,328

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.7. 2.11	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	 RAZEM 2,840
316 d.7. 2.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.314+poz.315	m ² m ²	 15,168	 RAZEM 15,168
317 d.7. 2.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	 RAZEM 6,378
318 d.7. 2.11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.317	m ² m ²	 6,378	 RAZEM 6,378
319 d.7. 2.11	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	 RAZEM 7,735
320 d.7. 2.11	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.319	m m	 7,735	 RAZEM 7,735
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 14			
	12				
321 d.7. 2.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	 RAZEM 94,803
322 d.7. 2.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	 RAZEM 1,930
323 d.7. 2.12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 35,63	m ² m ²	 35,630	 RAZEM 35,630
324 d.7. 2.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.321+poz.322+poz.323	m ² m ²	 132,363	 RAZEM 132,363
325 d.7. 2.12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,24+5,01+(3,51*2,11)	m ² m ²	 16,656	 RAZEM 16,656
326 d.7. 2.12	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.325	m ² m ²	 16,656	 RAZEM 16,656
327 d.7. 2.12	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	 RAZEM 15,300
328 d.7. 2.12	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,11+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,226	 RAZEM 2,226

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
329	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.12	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		35,63-poz.325	m ²	18,974	
				RAZEM	18,974
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 15			
13					
330	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2)	m ²	100,339	
		-0,90*2,00-0,80*2,00*5	m ²	-9,800	
		-1,40*1,40*2	m ²	-3,920	
		(2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ²	8,184	
				RAZEM	94,803
331	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
332	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		36,46	m ²	36,460	
				RAZEM	36,460
333	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.330+poz.331+poz.332	m ²	133,193	
				RAZEM	133,193
334	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4,34+5,01+(3,51*2,11)	m ²	16,756	
				RAZEM	16,756
335	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.334	m ²	16,756	
				RAZEM	16,756
336	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.13	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(2,06*2+2,59*2)*1,80	m ²	16,740	
		-0,80*1,80	m ²	-1,440	
				RAZEM	15,300
337	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.13	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(3,11+0,60)*0,60	m ²	2,226	
				RAZEM	2,226
338	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.13	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		36,46-poz.334	m ²	19,704	
				RAZEM	19,704
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 16			
14					
339	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(5,76*2+4,12*2+1,54*2+0,12)	m ²	61,533	
		-0,90*2,00-0,80*2,00	m ²	-3,400	
		-1,40*1,40*2	m ²	-3,920	
		(1,71*2+1,99*2)*(2,68-1,80)	m ²	6,512	
				RAZEM	60,725
340	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*(0,90+2*2,00+0,80+2*2,00)	m ²	0,970	
				RAZEM	0,970
341	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		26,21	m ²	26,210	
				RAZEM	26,210

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
342	KNR 2-02 d.7. 2.14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.339+poz.340+poz.341	m ² m ²	 87,905	 RAZEM 87,905
343	KNR 2-02 d.7. 2.14	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3,24+(1,54*2,52)+(3,29*1,47)	m ² m ²	 11,957	 RAZEM 11,957
344	KNR 2-02 d.7. 2.14	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.343	m ² m ²	 11,957	 RAZEM 11,957
345	KNR 2-02 d.7. 2.14	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,99*2+1,70*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,284 -1,440	 RAZEM 11,844
346	KNR 2-02 d.7. 2.14	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,50+1,50*2)*0,60	m ² m ²	 3,300	 RAZEM 3,300
347	NNRNKB d.7. 2.14	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 26,21-poz.343	m ² m ²	 14,253	 RAZEM 14,253
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 17			
15					
348	KNR 2-02 d.7. 2.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(4,86*2+1,48*2+5,76*2+3,90*2+0,42*2) -0,90*2,00-0,80*2,00 -1,40*1,40*2 (2,98*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 88,011 -3,400 -3,920 8,677	 RAZEM 89,368
349	KNR 2-02 d.7. 2.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00))	m ² m ²	 0,970	 RAZEM 0,970
350	KNR 2-02 d.7. 2.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią- gach 28,90	m ² m ²	 28,900	 RAZEM 28,900
351	KNR 2-02 d.7. 2.15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.348+poz.349+poz.350	m ² m ²	 119,238	 RAZEM 119,238
352	KNR 2-02 d.7. 2.15	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,82+3,64+(2,24*2,10)	m ² m ²	 15,164	 RAZEM 15,164
353	KNR 2-02 d.7. 2.15	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.352	m ² m ²	 15,164	 RAZEM 15,164
354	KNR 2-02 d.7. 2.15	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,74*2+2,26*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 14,400 -1,440	 RAZEM 12,960
355	KNR 2-02 d.7. 2.15	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,24+2,10)*0,60	m ² m ²	 2,604	 RAZEM 2,604

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.15	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		28,90-poz.352	m ²	13,736	
				RAZEM	13,736
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 18			
16					
357	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(4,10*2+1,95*2+2,76*2+4,40*2+5,76*2+3,69*2) -0,90*2,00*4 -1,40*1,40*3 (3,02*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	121,458 -7,200 -5,880 8,747	
				RAZEM	117,125
358	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*(0,90+2*2,00)*3	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
359	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		44,89	m ²	44,890	
				RAZEM	44,890
360	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.357+poz.358+poz.359	m ²	163,485	
				RAZEM	163,485
361	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.16	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		8,08+5,59+(3,62*1,20)	m ²	18,014	
				RAZEM	18,014
362	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.16	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.361	m ²	18,014	
				RAZEM	18,014
363	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.16	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(3,02*2+1,95*2)*1,80 -0,90*1,80	m ² m ²	17,892 -1,620	
				RAZEM	16,272
364	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.16	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(3,62+0,60)*0,60	m ²	2,532	
				RAZEM	2,532
365	NNRNKB d.7. 202 1136-01 2.16	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		44,89-poz.361	m ²	26,876	
				RAZEM	26,876
7.3	45210000-2	PIĘTRO I			
1					
7.3.	45210000-2	Klatka schodowa 1/1			
1					
366	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		4,60*2,68	m ²	12,328	
				RAZEM	12,328
367	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		2,84	m ²	2,840	
				RAZEM	2,840
368	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.366+poz.367	m ²	15,168	
				RAZEM	15,168
369	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2,84	m ²	2,840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,68*1,32	m ²	3,538	
				RAZEM	6,378
370	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.369	m ² m ²	 6,378	
				RAZEM	6,378
371	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.1	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
372	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.1	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.371	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
7.3.	45210000-2	Hol 1/2			
2					
373	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5,76*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 69,787 -9,000	
				RAZEM	60,787
374	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
375	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 27,62	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
376	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.373+poz.374+poz.375	m ² m ²	 90,857	
				RAZEM	90,857
377	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.375	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
378	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.377	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
379	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.2	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5,76*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m m	 26,040 -4,500	
				RAZEM	21,540
380	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.2	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.379	m m	 21,540	
				RAZEM	21,540
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 6			
3					
381	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+3,53*2+2,74*2+5,21*2+3,53*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,11*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 112,667 -9,800 -4,620 6,794	
				RAZEM	105,041
382	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,04	m ² m ²	 37,040	 RAZEM 37,040
384	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.381+poz.382+poz.383	m ² m ²	 144,011	 RAZEM 144,011
385	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,89+3,42+9,07	m ² m ²	 20,380	 RAZEM 20,380
386	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.385	m ² m ²	 20,380	 RAZEM 20,380
387	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.3	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,11*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,896 -1,440	 RAZEM 12,456
388	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.3	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,74+3,53-1,40)*0,60	m ² m ²	 2,922	 RAZEM 2,922
389	NNRNKB d.7. 202 1136-01 3.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37,04-poz.385	m ² m ²	 16,660	 RAZEM 16,660
7.3.	4521000-2	Mieszkanie 7			
4					
390	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 116,660 -9,800 -4,620 6,776	 RAZEM 109,016
391	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90*2*2,00)	m ² m ²	 1,930	 RAZEM 1,930
392	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,03	m ² m ²	 37,030	 RAZEM 37,030
393	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.390+poz.391+poz.392	m ² m ²	 147,976	 RAZEM 147,976
394	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,71+3,42+(2,28*2,90)	m ² m ²	 17,742	 RAZEM 17,742
395	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.394	m ² m ²	 17,742	 RAZEM 17,742
396	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.4	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,860 -1,440	 RAZEM 12,420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.4	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,06+2,94)*0,60	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
398	NNRNKB d.7. 202 1136-01 3.4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37,03-poz.394	m ² m ²	 19,288	
				RAZEM	19,288
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 8			
5					
399	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,44*2+2,82*2+5,76*2+4,12*2+2,44*2+2,82*2+2,75*2+3,91*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*4 (2,75*2+1,74*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 145,042 -13,000 -7,840 7,902	
				RAZEM	132,104
400	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*4+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 2,410	
				RAZEM	2,410
401	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 51,26	m ² m ²	 51,260	
				RAZEM	51,260
402	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.399+poz.400+poz.401	m ² m ²	 185,774	
				RAZEM	185,774
403	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,67+4,59+6,67	m ² m ²	 17,930	
				RAZEM	17,930
404	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.403	m ² m ²	 17,930	
				RAZEM	17,930
405	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.5	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,75*2+1,74*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,164 -1,440	
				RAZEM	14,724
406	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.5	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,82+2,44-1,40)*0,60	m ² m ²	 2,316	
				RAZEM	2,316
407	NNRNKB d.7. 202 1136-01 3.5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 51,26-poz.403	m ² m ²	 33,330	
				RAZEM	33,330
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 9			
6					
408	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,56*2+2,61*2+5,31*2+3,69*2+2,76*2+4,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*3 (2,62*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 114,329 -9,800 -5,880 8,043	
				RAZEM	106,692
409	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
410	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40,23	m ² m ²	 40,230	 RAZEM 40,230
411	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.408+poz.409+poz.410	m ² m ²	 148,852	 RAZEM 148,852
412	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,47+4,76+11,77	m ² m ²	 23,000	 RAZEM 23,000
413	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.412	m ² m ²	 23,000	 RAZEM 23,000
414	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.6	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,95*2+2,62*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,452 -1,440	 RAZEM 15,012
415	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.6	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,000	 RAZEM 3,000
416	NNRNKB d.7. 202 1136-01 3.6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 40,23-poz.412	m ² m ²	 17,230	 RAZEM 17,230
7.3.	45210000-2	Klatka schodowa 1/20			
7					
417	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	 RAZEM 12,328
418	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	 RAZEM 2,840
419	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.417+poz.418	m ² m ²	 15,168	 RAZEM 15,168
420	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	 RAZEM 6,378
421	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.420	m ² m ²	 6,378	 RAZEM 6,378
422	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.7	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	 RAZEM 7,735
423	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.7	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.422	m m	 7,735	 RAZEM 7,735
7.3.	45210000-2	Hol 1/21			
8					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
424	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4,27*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 61,801 -9,000	
				RAZEM	52,801
425	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
426	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 23,59	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
427	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.424+poz.425+poz.426	m ² m ²	 78,841	
				RAZEM	78,841
428	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.426	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
429	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.428	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
430	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.8	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowa- nie podłoża (4,27*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m m	 23,060 -4,500	
				RAZEM	18,560
431	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.8	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.430	m m	 18,560	
				RAZEM	18,560
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 19			
9					
432	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
433	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
434	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 35,76	m ² m ²	 35,760	
				RAZEM	35,760
435	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.432+poz.433+poz.434	m ² m ²	 132,493	
				RAZEM	132,493
436	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,45+4,87+7,32	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
437	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.436	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
438	KNR 2-02 d.7. 3.9	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
439	KNR 2-02 d.7. 3.9	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
440	NNRNKB d.7. 3.9	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 35,76-poz.436	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 20			
10					
441	KNR 2-02 d.7. 3.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
442	KNR 2-02 d.7. 3.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
443	KNR 2-02 d.7. 3.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 36,25	m ² m ²	 36,250	
				RAZEM	36,250
444	KNR 2-02 d.7. 3.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.441+poz.442+poz.443	m ² m ²	 132,983	
				RAZEM	132,983
445	KNR 2-02 d.7. 3.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,58+4,87+7,68	m ² m ²	 17,130	
				RAZEM	17,130
446	KNR 2-02 d.7. 3.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.445	m ² m ²	 17,130	
				RAZEM	17,130
447	KNR 2-02 d.7. 3.10	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
448	KNR 2-02 d.7. 3.10	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
449	NNRNKB d.7. 3.10	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36,25-poz.445	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 21			
11					
450	KNR 2-02 d.7. 3.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,20*2+3,12*2+2,44*2+4,11*2+2,52*2+3,20*2+5,76*2+3,98*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*4 (1,85*2+1,97*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ² m ²	 151,849 -9,800 -7,840 6,723	
				RAZEM	140,932

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
451 d.7. 3.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	 RAZEM 1,930
452 d.7. 3.11	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 49,07	m ² m ²	 49,070	 RAZEM 49,070
453 d.7. 3.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.450+poz.451+poz.452	m ² m ²	 191,932	 RAZEM 191,932
454 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,00+3,44+9,65	m ² m ²	 20,090	 RAZEM 20,090
455 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.454	m ² m ²	 20,090	 RAZEM 20,090
456 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,85*2+1,97*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,752 -1,440	 RAZEM 12,312
457 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,11+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,826	 RAZEM 2,826
458 d.7. 3.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 49,07-poz.454	m ² m ²	 28,980	 RAZEM 28,980
7.3. 12	45210000-2	Mieszkanie 22			
459 d.7. 3.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(1,48*2+1,12+3,12*2+5,76*2-1,12+2,76*2+4,40*2+2,52*2+2,24*2+2,52*2+3,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*3 (3,39*2+1,54*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ² m ²	 151,152 -13,000 -5,880 8,677	 RAZEM 140,949
460 d.7. 3.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*4)	m ² m ²	 2,410	 RAZEM 2,410
461 d.7. 3.12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 44,46	m ² m ²	 44,460	 RAZEM 44,460
462 d.7. 3.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.459+poz.460+poz.461	m ² m ²	 187,819	 RAZEM 187,819
463 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (1,12*1,48)+7,99+5,12	m ² m ²	 14,768	 RAZEM 14,768
464 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.463	m ² m ²	 14,768	 RAZEM 14,768

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
465 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (3,39*2+1,54*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 17,748 -1,440	
				RAZEM	16,308
466 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,52+3,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,912	
				RAZEM	3,912
467 d.7. 3.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 44,46-poz.463	m ² m ²	 29,692	
				RAZEM	29,692
7.4	45210000-2	PIĘTRO II			
7.4.	45210000-2	Klatka schodowa 2/1			
	1				
468 d.7. 4.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	
				RAZEM	12,328
469 d.7. 4.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	
				RAZEM	2,840
470 d.7. 4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.468+poz.469	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
471 d.7. 4.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	
				RAZEM	6,378
472 d.7. 4.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.471	m ² m ²	 6,378	
				RAZEM	6,378
473 d.7. 4.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
474 d.7. 4.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.473	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
7.4.	45210000-2	Hol 2/2			
	2				
475 d.7. 4.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5,76*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 69,787 -9,000	
				RAZEM	60,787
476 d.7. 4.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
477 d.7. 4.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 27,62	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
478 d.7. 4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.475+poz.476+poz.477	m ² m ²	 90,857	
				RAZEM	90,857

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
479	KNR 2-02 d.7. 4.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.477	m ² m ²	 27,620	 27,620
				RAZEM	27,620
480	KNR 2-02 d.7. 4.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.479	m ² m ²	 27,620	 27,620
				RAZEM	27,620
481	KNR 2-02 d.7. 4.2	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5,76*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m m	 26,040 -4,500	 21,540
				RAZEM	21,540
482	KNR 2-02 d.7. 4.2	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.481	m m	 21,540	 21,540
				RAZEM	21,540
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 10			
3					
483	KNR 2-02 d.7. 4.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+3,53*2+2,74*2+5,21*2+3,53*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,11*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ² m ²	 112,667 -9,800 -4,620 6,794	 105,041
				RAZEM	105,041
484	KNR 2-02 d.7. 4.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	 1,930
				RAZEM	1,930
485	KNR 2-02 d.7. 4.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,04	m ² m ²	 37,040	 37,040
				RAZEM	37,040
486	KNR 2-02 d.7. 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.483+poz.484+poz.485	m ² m ²	 144,011	 144,011
				RAZEM	144,011
487	KNR 2-02 d.7. 4.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,89+3,42+9,07	m ² m ²	 20,380	 20,380
				RAZEM	20,380
488	KNR 2-02 d.7. 4.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.487	m ² m ²	 20,380	 20,380
				RAZEM	20,380
489	KNR 2-02 d.7. 4.3	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,11*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,896 -1,440	 12,456
				RAZEM	12,456
490	KNR 2-02 d.7. 4.3	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,74+3,53-1,40)*0,60	m ² m ²	 2,922	 2,922
				RAZEM	2,922
491	NNRNKB d.7. 4.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37,04-poz.487	m ² m ²	 16,660	 16,660
				RAZEM	16,660
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 11			
4					
492	KNR 2-02 d.7. 4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25)	m ² m ²	 116,660	 116,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ²	-9,800 -4,620 6,776	
				RAZEM	109,016
493	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
494	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,03	m ² m ²	 37,030	
				RAZEM	37,030
495	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.492+poz.493+poz.494	m ² m ²	 147,976	
				RAZEM	147,976
496	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,71+3,42+(2,28*2,90)	m ² m ²	 17,742	
				RAZEM	17,742
497	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.496	m ² m ²	 17,742	
				RAZEM	17,742
498	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.4	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,860 -1,440	
				RAZEM	12,420
499	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.4	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,06+2,94)*0,60	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
500	NNRNKB d.7. 202 1136-01 4.4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37,03-poz.496	m ² m ²	 19,288	
				RAZEM	19,288
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 12			
5					
501	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,44*2+2,82*2+5,76*2+4,12*2+2,44*2+2,82*2+2,75*2+3,91*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*4 (2,75*2+1,74*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 145,042 -13,000 -7,840 7,902	
				RAZEM	132,104
502	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*4+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 2,410	
				RAZEM	2,410
503	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 51,26	m ² m ²	 51,260	
				RAZEM	51,260
504	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.501+poz.502+poz.503	m ² m ²	 185,774	
				RAZEM	185,774
505	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,67+4,59+6,67	m ² m ²	 17,930	
				RAZEM	17,930
506	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.505	m ²	17,930	
				RAZEM	17,930
507	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.5	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,75*2+1,74*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,164 -1,440	
				RAZEM	14,724
508	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.5	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,82+2,44-1,40)*0,60	m ² m ²	 2,316	
				RAZEM	2,316
509	NNRNKB d.7. 202 1136-01 4.5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 51,26-poz.505	m ² m ²	 33,330	
				RAZEM	33,330
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 13			
	6				
510	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,56*2+2,61*2+5,31*2+3,69*2+2,76*2+4,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*3 (2,62*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 114,329 -9,800 -5,880 8,043	
				RAZEM	106,692
511	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
512	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40,23	m ² m ²	 40,230	
				RAZEM	40,230
513	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.510+poz.511+poz.512	m ² m ²	 148,852	
				RAZEM	148,852
514	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,47+4,76+11,77	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
515	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.514	m ² m ²	 23,000	
				RAZEM	23,000
516	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.6	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,95*2+2,62*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,452 -1,440	
				RAZEM	15,012
517	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.6	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
518	NNRNKB d.7. 202 1136-01 4.6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 40,23-poz.514	m ² m ²	 17,230	
				RAZEM	17,230
7.4.	45210000-2	Klatka schodowa 2/20			
	7				
519	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	
				RAZEM	12,328

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
520	KNR 2-02 d.7. 4.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	
				RAZEM	2,840
521	KNR 2-02 d.7. 4.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.519+poz.520	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
522	KNR 2-02 d.7. 4.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	
				RAZEM	6,378
523	KNR 2-02 d.7. 4.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.522	m ² m ²	 6,378	
				RAZEM	6,378
524	KNR 2-02 d.7. 4.7	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
525	KNR 2-02 d.7. 4.7	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.524	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
7.4.	45210000-2	Hol 2/21			
8					
526	KNR 2-02 d.7. 4.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4,27*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 61,801 -9,000	
				RAZEM	52,801
527	KNR 2-02 d.7. 4.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
528	KNR 2-02 d.7. 4.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 23,59	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
529	KNR 2-02 d.7. 4.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.526+poz.527+poz.528	m ² m ²	 78,841	
				RAZEM	78,841
530	KNR 2-02 d.7. 4.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.528	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
531	KNR 2-02 d.7. 4.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.530	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
532	KNR 2-02 d.7. 4.8	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (4,27*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m m	 23,060 -4,500	
				RAZEM	18,560
533	KNR 2-02 d.7. 4.8	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.532	m m	 18,560	
				RAZEM	18,560
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 23			
9					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
534	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
535	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
536	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 35,76	m ² m ²	 35,760	
				RAZEM	35,760
537	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.534+poz.535+poz.536	m ² m ²	 132,493	
				RAZEM	132,493
538	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,45+4,87+7,32	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
539	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.538	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
540	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.9	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
541	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.9	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
542	NNRNKB d.7. 202 1136-01 4.9	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 35,76-poz.538	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 24			
10					
543	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
544	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
545	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 36,25	m ² m ²	 36,250	
				RAZEM	36,250
546	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.543+poz.544+poz.545	m ² m ²	 132,983	
				RAZEM	132,983
547	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,58+4,87+7,68	m ² m ²	 17,130	
				RAZEM	17,130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
548 d.7. 4.10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.547	m ² m ²	 17,130	 RAZEM
					17,130
549 d.7. 4.10	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	 RAZEM
					15,300
550 d.7. 4.10	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	 RAZEM
					2,478
551 d.7. 4.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36,25-poz.547	m ² m ²	 19,120	 RAZEM
					19,120
7.4. 11	45210000-2	Mieszkanie 25			
552 d.7. 4.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,20*2+3,12*2+2,44*2+4,11*2+2,52*2+3,20*2+5,76*2+3,98*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*4 (1,85*2+1,97*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 151,849 -9,800 -7,840 6,723	 RAZEM
					140,932
553 d.7. 4.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	 RAZEM
					1,930
554 d.7. 4.11	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 49,07	m ² m ²	 49,070	 RAZEM
					49,070
555 d.7. 4.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.552+poz.553+poz.554	m ² m ²	 191,932	 RAZEM
					191,932
556 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,00+3,44+9,65	m ² m ²	 20,090	 RAZEM
					20,090
557 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.556	m ² m ²	 20,090	 RAZEM
					20,090
558 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,85*2+1,97*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,752 -1,440	 RAZEM
					12,312
559 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,11+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,826	 RAZEM
					2,826
560 d.7. 4.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 49,07-poz.556	m ² m ²	 28,980	 RAZEM
					28,980
7.4. 12	45210000-2	Mieszkanie 26			
561 d.7. 4.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,68*(1,48*2+1,12+3,12*2+5,76*2-1,12+2,76*2+4,40*2+2,52*2+2,24*2+2,52*2+3,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*3 (3,39*2+1,54*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	151,152 -13,000 -5,880 8,677	
				RAZEM	140,949
562 d.7. 4.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*4)	m ² m ²	 2,410	
				RAZEM	2,410
563 d.7. 4.12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 44,46	m ² m ²	 44,460	
				RAZEM	44,460
564 d.7. 4.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.561+poz.562+poz.563	m ² m ²	 187,819	
				RAZEM	187,819
565 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (1,12*1,48)+7,99+5,12	m ² m ²	 14,768	
				RAZEM	14,768
566 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.565	m ² m ²	 14,768	
				RAZEM	14,768
567 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (3,39*2+1,54*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 17,748 -1,440	
				RAZEM	16,308
568 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,52+3,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,912	
				RAZEM	3,912
569 d.7. 4.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 44,46-poz.565	m ² m ²	 29,692	
				RAZEM	29,692
7.5	45210000-2	PARAPETY WEWNĘTRZNE			
570 d.7. 5	KNNR 2 1802-05	Parapety z konglomeratu o gr.3 cm i szer. do 150 cm 1,50*(8+10+2+2)*3	m m	 99,000	
				RAZEM	99,000
571 d.7. 5	KNNR 2 1802-03	Parapety z konglomeratu o gr.3 cm i szer. do 75 cm 0,60*(18+3+3+12)	m m	 21,600	
				RAZEM	21,600
7.6	45321000-3	DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI			
572 d.7. 6	KNR AT-09 0201-01	Izolacja przeciwwilgociowa - paroizolacja 12,24*37,60 2*3,24*1,92	m ² m ² m ²	 460,224 12,442	
				RAZEM	472,666
573 d.7. 6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm poz.572	m ² m ²	 472,666	
				RAZEM	472,666
574 d.7. 6	analiza własna	Pomosty robocze z płyty OSB gr. 15mm 5*1,20	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
8	45410000-4	ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
8.1	45210000-2	PONIŻEJ GRUNTU			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
596	KNR 2-02 d.8. 0513-05 5	Obrotowa nasada kominowa - turbowenty poz.595	szt. szt.	 64,000	
				RAZEM	64,000
8.6	45430000-7	PODOKIENNIKI			
597	KNR 2-02 d.8. 0923-04 6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1,40*(10+8+2+2)*3 0,50*((1+1)*3+2) 0,50*(10+18) A (obliczenia pomocnicze) poz.597A*0,20	m ² m ²	 92,400 4,000 14,000 ===== 110,400 22,080	 22,080
				RAZEM	22,080
598	KNR 2-02 d.8. 0616-01 6	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.597	m ² m ²	 22,080	 22,080
				RAZEM	22,080
599	analiza własna d.8. na 6	Montaż gotowych podokienników z blachy powlekanej poz.597A	mb mb	 110,400	 110,400
				RAZEM	110,400
600	Analiza własna d.8. 6	Wklejenie samorozprężalnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych z podokiennikami z blachy stalowej uszczelnionych masą silikonową poz.599	m m	 110,400	 110,400
				RAZEM	110,400
601	Analiza własna d.8. 6	Wklejenie samorozprężalnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych ze stolarką okienna (ościeża) poz.588B	m m	 356,200	 356,200
				RAZEM	356,200
8.7	45430000-7	SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIE			
602	KNR K-04 d.8. 0602-01 7	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej SCHODY 3,59*2,50 0,15*(3,59+2,50+1,00)+0,15*(3,24+2,15+0,65) POCHYLNIA 1,35*2,41 0,5*2,41*0,30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 8,975 1,970 3,254 0,723	 14,922
				RAZEM	14,922
603	KNR 2-02 d.8. 1118-01 7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.602	m ² m ²	 14,922	 14,922
				RAZEM	14,922
604	KNR 2-02 d.8. 1118-08 7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.603	m ² m ²	 14,922	 14,922
				RAZEM	14,922
605	KNR 2-02 d.8. 1120-01 7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3,54+0,20*2)*2	m m	 7,880	 7,880
				RAZEM	7,880
606	KNR 2-02 d.8. 1120-03 7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.605	m m	 7,880	 7,880
				RAZEM	7,880
8.8	45261000-4	WYKOŃCZENIE DASZKA ŻELBETOWEGO NAD WEJŚCIEM DO KLATEK SCHODOWYCH			
8.8.	45261000-4	WIERZCH DASZKA			
607	KNR 0-23 d.8. 2611-04 8.1	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 3,24*1,50	m ² m ²	 4,860	 4,860
				RAZEM	4,860
608	KNR 0-23 d.8. 2612-01 8.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 do ścian gr. 5 cm powlekanych jednostronnie warstwą papy podkładowej - styropapa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.607	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
609 d.8. 8.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (3,24+1,50*2)*0,25	m ² m ²	 1,560	
				RAZEM	1,560
610 d.8. 8.1	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną wierzchniego krycia poz.607	m ² m ²	 4,860	
				RAZEM	4,860
8.8.	45410000-4	CZOŁO I SPÓD DASZKA			
611 d.8. 8.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie powierzchni emulsją pod wykonanie docieplenia (3,24+1,50*2)*0,20*2 3,24*1,50*2	m ² m ² m ²	 2,496 9,720	
				RAZEM	12,216
612 d.8. 8.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 do ścian gr. 5 cm poz.611	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
613 d.8. 8.2	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.612*6	szt szt	 73,296	
				RAZEM	73,296
614 d.8. 8.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki poz.612	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
615 d.8. 8.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (3,24+1,50*2)*2*2	m m	 24,960	
				RAZEM	24,960
616 d.8. 8.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku cienkowarstwowego - jednokrotne gruntowanie poz.614	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
617 d.8. 8.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.616	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
8.9	45262100-2	RUSZTOWANIA ELEWACYJNE			
618 d.8. 9	analiza własna	Koszt montażu i demontażu rusztowań (12,24*2+38,08*2+4*2,16)*10,30	m ² m ²	 1125,584	
				RAZEM	1125,584
619 d.8. 9	analiza własna czas pracy	Koszt wynajmu rusztowań systemowych elewacyjnych wraz z osiatkowaniem i daszkami ochronnymi ((2826,30+176,67+52,59)/8)/10 A (obliczenia pomocnicze) poz.618*poz.619A	m ² *do- ba m ² *do- ba	 38,195 ===== 38,195 42991,681	
				RAZEM	42991,681
8.10	45421160-3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
620 d.8. 10	Analiza własna	Pochwyty schodowe klatki schodowej 0,19+3,99+0,21	m m	 4,390	
				RAZEM	4,390
621 d.8. 10	Analiza własna	Balustrady schodowe klatki schodowej 0,21+0,18+1,46 5,29+0,21 5,29 4,68	m	 1,850 5,500 5,290 4,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,68 1,50 0,26*3 A (obliczenia pomocnicze) poz.621A*2		4,680 1,500 0,780 ===== 24,280 48,560	
			m		
				RAZEM	48,560
622	analiza własna d.8. 10	Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych (0,27+2,55)*2	m m	 5,640	
				RAZEM	5,640
623	analiza własna d.8. 10	Balustrada przy wejściach do budynku 0,60+0,51	m m	 1,110	
				RAZEM	1,110
624	analiza indywidualna d.8. 10	Obsadzenie wycieraczek o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych 0,6x0,8m 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
625	analiza własna d.8. 10	Euroskrzynki na listy 2x 13 skrzynek 13*2	szt. szt.	 26,000	
				RAZEM	26,000
626	analiza własna d.8. 10	Wyposażenie kuchni: Kuchenka gazowa, 4 palnikowa z piekarnikiem. Zlewozmywak 1 komora + ociekarka z szafką. 26	kpl. kpl.	 26,000	
				RAZEM	26,000
627	analiza własna d.8. 10	Wyposażenie łazienki: Zastona prysznicowa + drążek, 26	kpl. kpl.	 26,000	
				RAZEM	26,000
628	analiza własna d.8. 10	Wyposażenie 2 łazienek dla niepełnosprawnych: Uchwyty i drążki, 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000