

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262522-6	Roboty murarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45262300-4	Betonowanie
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45321000-3	Izolacja cieplna
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261300-7	Kładzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Przemysłowa, 18-220 Czyżew
INWESTOR : Gmina Czyżew
ADRES INWESTORA : ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Szleszyński
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.12.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, socjalny posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz poddasze nieużytkowe. Bryła budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Budynek posiada dwie klatki schodowe, przy wejściach do klatek zaprojektowano wiatrołapy, przy kl. nr 1 znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na trzech kondygnacjach przewiduje się 28 lokali mieszkalnych.

W części podpiwniczonej znajdują się komórki lokatorskie (po jednej na każde mieszkanie), oraz pomieszczenie gospodarcze i techniczne.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (wg PN-ISO 9836 : 1997)

powierzchnia zabudowy- 496,53 m²

wysokość budynku- 9,32m do górnej warstwy ocieplenia nad stropem ostatniej kondygnacji użytkowej

szerokość budynku – 14,70m

ilość kondygnacji- 4 /3-kondygnacje nadziemne; 1-kondygnacja podziemna/

kubatura brutto- 6947,26m³

długość budynku – 38,38m

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	1	5
2	FUNDAMENTY	6	34
2.1	PLYTA FUNDAMENTOWA	6	17
2.2	ŁAWY FUNDAMENTOWE, SCHODY ZEWNĘTRZE I POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18	26
2.3	ŚCIANY PIWNIC	27	34
3	STROP NAD PIWNICĄ	35	39
4	KONSTRUKCJE NADZIEMIA	40	86
4.1	ŚCIANY ORAZ WIENCE, NADPROŻA	40	44
4.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE, KOMINY	45	47
4.3	STROPY I SCHODY	48	61
4.3.1	STROPY	48	57
4.3.2	SCHODY	58	61
4.4	DACH	62	84
4.5	KOMINY WENTYLACYJNE POWYŻEJ II PIĘTRA	85	86
5	STOLARKA BUDOWLANA	87	102
5.1	OKIENNA	87	90
5.2	DRZWIOWA	91	102
6	POSADZKI	103	114
6.1	PARTER	103	106
6.2	I PIĘTRO	107	110
6.3	II PIĘTRO	111	114
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE	115	621
7.1	PIWNICA	115	235
7.1.1	Klatka schodowa -1/1	115	119
7.1.2	Korytarz -1/2	120	122
7.1.3	Komórka lokatorska -1/3	123	125
7.1.4	Komórka lokatorska -1/4	126	128
7.1.5	Komórka lokatorska -1/5	129	131
7.1.6	Komórka lokatorska -1/6	132	134
7.1.7	Komórka lokatorska -1/7	135	137
7.1.8	Komórka lokatorska -1/8	138	140
7.1.9	Komórka lokatorska -1/9	141	144
7.1.10	Komórka lokatorska -1/10	145	148
7.1.11	Komórka lokatorska -1/11	149	151
7.1.12	Kotłownia -1/12	152	158
7.1.13	Magazyn oleju -1/13	159	164
7.1.14	Komórka lokatorska -1/14	165	167
7.1.15	Komórka lokatorska -1/15	168	170
7.1.16	Komórka lokatorska -1/16	171	173
7.1.17	Komórka lokatorska -1/17	174	176
7.1.18	Komórka lokatorska -1/18	177	178
7.1.19	Klatka schodowa 2 -1/19	179	184
7.1.20	Komórka lokatorska -1/20	185	187
7.1.21	Komórka lokatorska -1/21	188	190
7.1.22	Komórka lokatorska -1/22	191	193
7.1.23	Komórka lokatorska -1/23	194	196

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
7.1. 24	Pom. wodomierzy -1/24	197	199
7.1. 25	Komórka lokatorska -1/25	200	202
7.1. 26	Komórka lokatorska -1/26	203	205
7.1. 27	Pom. techniczne -1/27	206	208
7.1. 28	Komórka lokatorska -1/28	209	211
7.1. 29	Komórka lokatorska -1/29	212	214
7.1. 30	Komórka lokatorska -1/30	215	217
7.1. 31	Komórka lokatorska -1/31	218	220
7.1. 32	Komórka lokatorska -1/32	221	223
7.1. 33	Komórka lokatorska -1/33	224	226
7.1. 34	Komórka lokatorska -1/34	227	229
7.1. 35	Komórka lokatorska -1/35	230	232
7.1. 36	Korytarz -1/36	233	235
7.2	PARTER	236	387
7.2. 1	Wiatrołap 0/1	236	244
7.2. 2	Hol 0/2	245	253
7.2. 3	Klatka schodowa 0/3	254	261
7.2. 4	Mieszkanie 1	262	271
7.2. 5	Mieszkanie 2	272	281
7.2. 6	Mieszkanie 3	282	291
7.2. 7	Mieszkanie 4	292	301
7.2. 8	Mieszkanie 5	302	311
7.2. 9	Wiatrołap 0/22	312	320
7.2. 10	Hol 0/23	321	329
7.2. 11	Klatka schodowa 0/24	330	337
7.2. 12	Mieszkanie 14	338	347
7.2. 13	Mieszkanie 15	348	357
7.2. 14	Mieszkanie 16	358	367
7.2. 15	Mieszkanie 17	368	377
7.2. 16	Mieszkanie 18	378	387
7.3	PIĘTRO I	388	501
7.3. 1	Klatka schodowa 1/1	388	395
7.3. 2	Hol 1/2	396	404
7.3. 3	Mieszkanie 6	405	414
7.3. 4	Mieszkanie 7	415	424
7.3. 5	Mieszkanie 8	425	434
7.3. 6	Mieszkanie 9	435	444

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
7.3. 7	Klatka schodowa 1/20	445	452
7.3. 8	Hol 1/21	453	461
7.3. 9	Mieszkanie 19	462	471
7.3. 10	Mieszkanie 20	472	481
7.3. 11	Mieszkanie 21	482	491
7.3. 12	Mieszkanie 22	492	501
7.4	PIĘTRO II	502	616
7.4. 1	Klatka schodowa 2/1	502	509
7.4. 2	Hol 2/2	510	518
7.4. 3	Mieszkanie 10	519	528
7.4. 4	Mieszkanie 11	529	538
7.4. 5	Mieszkanie 12	539	548
7.4. 6	Mieszkanie 13	549	558
7.4. 7	Klatka schodowa 2/20	559	566
7.4. 8	Hol 2/21	567	575
7.4. 9	Mieszkanie 23	576	585
7.4. 10	Mieszkanie 24	586	595
7.4. 11	Mieszkanie 25	596	605
7.4. 12	Mieszkanie 26	606	616
7.5	PARAPETY WEWNĘTRZNE	617	618
7.6	DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI	619	621
8	ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE	622	680
8.1	PONIŻEJ GRUNTU	622	624
8.2	OPASKA	625	626
8.3	COKÓŁ	627	631
8.4	POWYŻEJ COKOŁU	632	636
8.5	WYKOŃCZENIE KOMINÓW	637	643
8.6	PODOKIENNIKI	644	648
8.7	SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIE	649	653
8.8	WYKOŃCZENIE DASZKA ŻELBETOWEGO NAD WEJŚCIEM DO KLATEK SCHODOWYCH	654	664
8.8. 1	WIERZCH DASZKA	654	657
8.8. 2	CZOŁO I SPÓD DASZKA	658	664
8.9	RUSZTOWANIA ELEWACYJNE	665	666
8. 10	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	667	675
8. 11	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE	676	680
8. 11. 1	Strop piwnicy	676	680
9	Odwodnienie wykopu	681	681

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE			
1	d.1 analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna - pomiary i wytyczenie budynku.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 12,54*38,38+2,15*3,54*2 A (suma częściowa) (12,54*2+2,15*2+38,38*2)*1,50 101,84+11,38*2+16,96*0,15	m ² m ² m ² m ² m ²	 496,507 ----- 496,507 159,210 127,144	
				RAZEM	782,861
3	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wybranie torfu (12,54*38,38+2,15*3,54*2)*(0,60-0,15-0,15)	m ³ m ³	 148,952	
				RAZEM	148,952
4	KNR 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - ostatnie 15cm wybrane ręcznie (12,54*38,38+2,15*3,54*2)*0,15	m ³ m ³	 74,476	
				RAZEM	74,476
5	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 poz.2*0,15+poz.3+poz.4	m ³ m ³	 340,857	
				RAZEM	340,857
2	45262300-4	FUNDAMENTY			
2.1	45262300-4	PLYTA FUNDAMENTOWA			
6	KNR 2-01 d.2. 0236-01 1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0,30	m ³ m ³	 0,300	
				RAZEM	0,300
7	KNKRB 6 d.2. 0102-05 1	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 30 cm po zagęszczeniu poz.2A*0,30	m ³ m ³	 148,952	
				RAZEM	148,952
8	KNR 2-02 d.2. 1101-01 1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 GR. 10CM poz.2A*0,1	m ³ m ³	 49,651	
				RAZEM	49,651
9	TZKNBK VII d.2. -49 1	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - I warstwa poz.2A	m ² m ²	 496,507	
				RAZEM	496,507
10	TZKNBK VII d.2. -49 1	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - II warstwa poz.9	m ² m ²	 496,507	
				RAZEM	496,507
11	KNR 2-02 d.2. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 5084,1/1000	t t	 5,084	
				RAZEM	5,084
12	KNR 2-02 d.2. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 16 12097,7/1000	t t	 12,098	
				RAZEM	12,098
13	KNR 2-02 d.2. 0205-01 1	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - płyta grubości 40cm, beton B37 poz.10*0,40	m ³ m ³	 198,603	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	198,603
14	KNR 0-39 d.2. 0116-01 1 analogia	Wykonanie hydroizolacji poziomej. Izolacje przeciwwilgociowe wykonane z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej hydroizolacji poz.10	m ² m ²	 496,507	
				RAZEM	496,507
15	KNR 2-02 d.2. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 gr. 12cm poz.14	m ² m ²	 496,507	
				RAZEM	496,507
16	KNR 2-02 d.2. 1102-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.14	m ² m ²	 496,507	
				RAZEM	496,507
17	KNR 2-02 d.2. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (dodatki 20mm) Krotność = 2 poz.14	m ² m ²	 496,507	
				RAZEM	496,507
2.2	45262300-4	ŁAWY FUNDAMENTOWE, SCHODY ZEWNĘTRZE I POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
18	KNR 2-02 d.2. 1101-01 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 GR. 10CM Ł1 0,40*6,90*0,10 Ł2 0,40*5,75*0,10	m ³ m ³ m ³	 0,276 0,230	
				RAZEM	0,506
19	KNR-W 2- d.2. 02 0202-01 2	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu GR. 25CM Ł1 0,40*0,30*(6,90) Ł2 0,40*0,30*(5,75)	m ³ m ³ m ³	 0,828 0,690	
				RAZEM	1,518
20	KNR-W 2- d.2. 02 0207-03 2	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (6,90+5,75)*(1,50-0,40)	m ² m ²	 13,915	
				RAZEM	13,915
21	KNR-W 2- d.2. 02 0207-07 2	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 13 poz.20	m ² m ²	 13,915	
				RAZEM	13,915
22	KNR 2-02 d.2. 0290-01 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 (29,76+37,20)*0,222/1000	t t	 0,015	
				RAZEM	0,015
23	KNR 2-02 d.2. 0290-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10 18,5/1000	t t	 0,019	
				RAZEM	0,019
24	KNR 2-02 d.2. 0290-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12 47,4/1000	t t	 0,047	
				RAZEM	0,047
25	KNR 2-02 d.2. 0218-02 2	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 3,59*2,50	m ² m ²	 8,975	
				RAZEM	8,975
26	KNR 2-22 d.2. 0202-01 2 analogia	Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich - pochylnie dla osób niepełnosprawnych 2,41*1,35	m ² m ²	 3,254	
				RAZEM	3,254
2.3	45262300-4	ŚCIANY PIWNIC			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 2-02 d.2. 0290-01 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi8 13,3/1000	t t	 0,013	 0,013
				RAZEM	0,013
28	KNR 2-02 d.2. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10 2019,6/1000	t t	 2,020	 2,020
				RAZEM	2,020
29	KNR 2-02 d.2. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12 3876,8/1000	t t	 3,877	 3,877
				RAZEM	3,877
30	KNR-W 2- d.2. 02 0207-03 3	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (12,24*2+38,08*2+(4*2,15))*2,82	m ² m ²	 308,057	 308,057
				RAZEM	308,057
31	KNR-W 2- d.2. 02 0207-07 3	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 13 poz.30	m ² m ²	 308,057	 308,057
				RAZEM	308,057
32	KNR-W 2- d.2. 02 0101-05 3 analogia	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 2,66*0,24*(7,24+0,06+0,41+0,3+2,75+4,40*2+4,45+10,35+4,60+1,00+2*0,34+1,30+2,78+5,77+11,76*2+2,06+5,77+2,78+1,54+0,73+6,20+4,64+4,12+5,75+2,75+4,70+0,41+4,65+5,6+2,72)-0,9*2,0-2*0,9*2,1-2*0,9*2,10-0,9*2,1-1,0*2,1*2-0,9*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1*2	m ³ m ³	 58,980	 58,980
				RAZEM	58,980
33	KNR-W 2- d.2. 02 0127-03 3 analogia	Ścianki działowe silikatowe grubości 12 cm do wysokości 1,60m 1,60*(5,75+4,41+3,91+3,52*2+4,12+4,05*2+5,47+5,77+4,12+4,35*2+5,77+3,89*5,31+3,99+3,32+3,48*2+1,24+2,09+1,50+4,16)-0,9*2,10*20	m ² m ²	 133,521	 133,521
				RAZEM	133,521
34	KNR-W 2- d.2. 02 0126-06 3 analogia	Ścianki działowe ażurowe grubości 12cm, od wysokości 1,60 do 2,66m (2,66-1,60)*(5,75+4,41+3,91+3,52*2+4,12+4,05*2+5,47+5,77+4,12+4,35*2+5,77+3,89*5,31+3,99+3,32+3,48*2+1,24+2,09+1,50+4,16)-0,9*2,10*20	m ² m ²	 75,700	 75,700
				RAZEM	75,700
3	45262300-4	STROP NAD PIWNICĄ			
35	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi8 228,7/1000	t t	 0,229	 0,229
				RAZEM	0,229
36	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10 (1993,3+2929,1)/1000	t t	 4,922	 4,922
				RAZEM	4,922
37	KNR 2-02 d.3 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 480,05	m ² m ²	 480,050	 480,050
				RAZEM	480,050
38	KNR 2-02 d.3 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu poz.37	m ² m ²	 480,050	 480,050
				RAZEM	480,050
39	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 do ścian gr. 10 cm poz.37	m ² m ²	 480,050	 480,050
				RAZEM	480,050
4	45262522-6	KONSTRUKCJE NADZIEMIA			
4.1	45262300-4	ŚCIANY ORAZ WIEŃCE, NADPROŻA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 2-02 d.4. 0133-01 1 analogia	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych gr 24 cm - ściany zewnętrzne (12,24*2+38,08*2+(4*2,15))*2,97*3 -(1,40*1,40*22*3+1,40*0,50*(2*3+2))-0,50*0,50*28-1,25*2,10*2)	m ² m ² m ²	 973,328 -122,710	
				RAZEM	850,618
41	KNR 2-02 d.4. 0133-01 1 analogia parter	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych gr 24 cm - ściany wewnętrzne 2,82*(4,64*2+2,76+7,25+2,25*2+1,70+6,0+4,12+2,76+1,0*2,1+11,80*2+5,77+11,80*3+2,06*3+7,09+5,77*2+4,64+2,74+5,76+5,31+1,83*2+1,95)-1,0*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1-1,0*2,1*4-0,9*2,1	m ² m ²	 412,120	
	I piętro	2,82*(4,64*2+2,76+7,25+2,25*2+1,70+6,0+4,12+2,76+1,0*2,1+11,80*2+5,77+11,80*3+2,06*3+7,09+5,77*2+4,64+2,74+5,76+5,31+1,83*2+1,95)-1,0*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1-1,0*2,1*4-0,9*2,1	m ²	412,120	
	II piętro	2,82*(4,64*2+2,76+7,24+2,12+2,0+1,87+2,64+2,76+4,51+11,8*2+5,77+11,8*3+2,06*3+5,89+5,77*2+4,64+2,76*4+5,31)-0,9*2,1-0,9*2,10-1,0*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1-0,9*2,1	m ²	393,771	
				RAZEM	1 218,011
42	KNR-W 2-02 d.4. 20225-04 1 W2 W3	Wieżce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm 9,20*0,24*0,25*2 111,30*0,24*0,5*3	m ³ m ³ m ³	 1,104 40,068	
				RAZEM	41,172
43	KNR 2-02 d.4. 0290-01 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi6 (188,7*2+179,1)/1000	t t	 0,557	
				RAZEM	0,557
44	KNR 2-02 d.4. 0290-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12 (657,3*2+622,8)/1000	t t	 1,937	
				RAZEM	1,937
4.2	45262522-6	ŚCIANKI DZIAŁOWE, KOMINY			
45	KNR 2-02 d.4. 0121-03 2 analogia parter	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm 2,82*(3,50+2,73+2,38+1,74+2,76+2,53+1,27+2,45*2+5,76*2+11,8+4,43*2+2,1*2+2,76+2,53+1,42+1,73+5,31+2,61+1,86+2,01)-1,0*2,10*5-0,9*2,10*5-1,30*2,15*2	m ² m ²	 195,604	
				RAZEM	195,604
46	KNR 2-02 d.4. 0126-05 2	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 piwnica D/150 1,00*34 parter D/150 i D/240 1,00*32+2,20*2 I piętro D/150 i D/120 1,00*32+0,56*2 II piętro D/150 i D/120 1,00*26+0,56*8	m m m m	 34,000 36,400 33,120 30,480	
				RAZEM	134,000
47	KNR 9-09 d.4. 0402-02 2 analogia	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami OSB na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 50 mm, płyta OSB 12,5 mm 3,52*2,82	m ² m ²	 9,926	
				RAZEM	9,926
4.3	45262300-4	STROPY I SCHODY			
4.3.	45262300-4	STROPY			
48	KNR 2-02 d.4. 0290-02 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi8 strop nad parterem 228,7/1000 strop nad I piętrzem 228,7/1000 strop nad II piętrzem 228,7/1000	t t t t	 0,229 0,229 0,229	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,687
49	KNR 2-02 d.4. 0290-02 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10	t		
		strop nad parterem (3016,8+1993,3)/1000	t	5,010	
		strop nad I piętrzem (3052,9+1993,3)/1000	t	5,046	
		strop nad II piętrzem (3150,0+2112,2)/1000	t	5,262	
				RAZEM	15,318
50	KNR 2-02 d.4. 0216-02 3.1	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie	m ²		
		454,06*3	m ²	1 362,180	
				RAZEM	1 362,180
51	KNR 2-02 d.4. 0216-05 3.1	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty	m ²		
		poz.50	m ²	1 362,180	
				RAZEM	1 362,180
52	KNR 2-02 d.4. 0262-02 3.1	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10	m ³		
		BZ1 0,25*0,5*3,26	m ³	0,408	
		BZ2 0,25*0,675*3,26	m ³	0,550	
		BZ3 0,25*0,5*3,26	m ³	0,408	
				RAZEM	1,366
53	KNR 2-02 d.4. 0290-01 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi6	t		
		BZ1 9,6/1000	t	0,010	
		BZ2 23,7/1000	t	0,024	
		BZ3 19,2/1000	t	0,019	
				RAZEM	0,053
54	KNR 2-02 d.4. 0290-02 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12	t		
		BZ1 40,0/1000	t	0,040	
		BZ2 80,1/1000	t	0,080	
		BZ3 80,1/1000	t	0,080	
				RAZEM	0,200
55	KNR 2-02 d.4. 0219-04 3.1	Balkony i daszki o średniej grubości płyty 10 cm - daszek nad wejściem	m ²		
		analogia 1,41*3,2*2	m ²	9,024	
				RAZEM	9,024
56	KNR 2-02 d.4. 0290-01 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 8 - daszek nad wejściem	t		
		13,90/1000*2	t	0,028	
				RAZEM	0,028
57	KNR 2-02 d.4. 0290-02 3.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #10 - daszek nad wejściem	t		
		19,00/1000*2	t	0,038	
				RAZEM	0,038
4.3.	45262300-4	SCHODY			
	2				
58	KNR 2-02 d.4. 0218-02 3.2	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		Sch.1 6,50*1,35*2	m ²	17,550	
		Sch.2 7,50*1,35*4	m ²	40,500	
				RAZEM	58,050
59	KNR 2-02 d.4. 0218-06 3.2	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		Krotność = 6	m ²	58,050	
		poz.58			
				RAZEM	58,050

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.4. 3.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi6 (19,3+46,6)/1000	t t	 0,066	
				RAZEM	0,066
61 d.4. 3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane #12 (425,0+205,5)/1000	t t	 0,631	
				RAZEM	0,631
4.4	45261000-4	DACH			
62 d.4. 4	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 14x14cm (39,00+2,56)*2*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	 1,629	
				RAZEM	1,629
63 d.4. 4	KNR 2-02 0407-04	Śłupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 14x14 1,85*2*43*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	 3,118	
				RAZEM	3,118
64 d.4. 4	KNR 2-02 0406-06	Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 14x20cm 39,00*2*0,14*0,20	m ³ drew. m ³ drew.	 2,184	
				RAZEM	2,184
65 d.4. 4	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 10x22 49*13,15*0,10*0,22	m ³ m ³	 14,176	
				RAZEM	14,176
66 d.4. 4	KNR 2-02 0408-05	Krokiew kalenicowa, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 10x22 39,00*2*0,10*0,22	m ³ m ³	 1,716	
				RAZEM	1,716
67 d.4. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2*0,10*0,22*(3,10*2+3,70+4,31*3+4,43)	m ³ m ³	 1,199	
				RAZEM	1,199
68 d.4. 4	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 10x10cm 47*1,0*0,1*0,1	m ³ m ³	 0,470	
				RAZEM	0,470
69 d.4. 4	KNR 2-02 0408-02	Jętka przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2x5x40cm 49*4,70*2*0,05*0,4	m ³ m ³	 9,212	
				RAZEM	9,212
70 d.4. 4	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 14x12cm 38,10*2*0,14*0,12	m ³ drew. m ³ drew.	 1,280	
				RAZEM	1,280
71 d.4. 4	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 530,74/0,891	m ² m ²	 595,668	
				RAZEM	595,668
72 d.4. 4	KNR AT-09 0101-05	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm poz.71	m ² m ²	 595,668	
				RAZEM	595,668

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR-W 2- d.4. 02 0513-03 4	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa cementowa poz.71	m ² m ²	 595,668	 RAZEM 595,668
74	KNR 2-02 d.4. 0409-06 4	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (7,37*4+2,47*4+2,00)*0,03*0,15	m ³ m ³	 0,186	 RAZEM 0,186
75	KNR 2-02 d.4. 0409-06 4 analogia	Deska czołowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (38,98+8,95+2,15*4+12,96+8,46)*0,03*0,20	m ³ m ³	 0,468	 RAZEM 0,468
76	NNRNKB d.4. 202 0541- 4 01 pasy	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,25*112,85	m ² m ²	 28,213	 RAZEM 28,213
77	NNRNKB d.4. 202 0541- 4 02 pasy kominy	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,33*112,85 0,25*(4,20+3,71+4,20*3+2,70*2+3,20*6+4,70*3+3,20+3,00+2,66+3,54)	m ² m ² m ²	 37,241 17,903	 RAZEM 55,144
78	KNNR-W 2 d.4. W1003-01 4 analogia	Ruszt drewniany pod drewnianą podbitkę okapu 0,30*(7,35*4+2,47*4+38,98+8,95+2,15*4+12,96+8,46)	m ² m ²	 35,169	 RAZEM 35,169
79	KNR-W 2- d.4. 02 20203- 4 03	Podbitka drewniana okapu - 3-krotnie malowana poz.78	m ² m ²	 35,169	 RAZEM 35,169
80	KNR 2-02 d.4. 0508-04 4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 38,98*2	m m	 77,960	 RAZEM 77,960
81	KNR 2-02 d.4. 0510-03 4	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 6*9,20	m m	 55,200	 RAZEM 55,200
82	KNNR 2 d.4. 1105-02 4 O6	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z kołnierzem uszczelniającym 0,87*0,86	m ² m ²	 0,748	 RAZEM 0,748
83	KNR AT-09 d.4. 0104-05 4 pojedyncze	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 8+8+3+8+6+5+39	szt. szt.	 77,000	 RAZEM 77,000
84	KNR AT-09 d.4. 0104-05 4 analogia 3,00m 0,80m 1,60m	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 10 2 2	szt. szt. szt. szt.	 10,000 2,000 2,000	 RAZEM 14,000
4.5	45262522-6	KOMINY WENTYLACYJNE POWYŻEJ II PIĘTRA			
85	KNR 2-02 d.4. 0122-07 5 0 1 2 3 4	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych (4*3,00+3,70)*10 (3*3,00+3,70)*21 (2*3,00+3,70)*19 (1*3,00+3,70)*16 (3,70)*2	m m m m m	 157,000 266,700 184,300 107,200 7,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	K	(4*3,00+3,70)*6	m	94,200	
				RAZEM	816,800
86	KNR 2-02 d.4. 0122-01 5	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł silikatowych (4,20+3,71+4,20*3+2,70*2+3,20*6+4,70*3+3,20+3,00+2,66+3,54)*3,70*0,12	m ³ m ³	 31,795	
				RAZEM	31,795
5	45421000-4	STOLARKA BUDOWLANA			
5.1	45421000-4	OKIENNA			
87	KNR 0-19 d.5. 1023-01 1	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 piwnica O1 0,56*0,53*13 parter O2 0,56*0,53*4 parter O3 0,56*0,53*2 I piętro O3 0,56*0,53*12 II piętro O3 0,56*0,53*10	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,858 1,187 0,594 3,562 2,968	
				RAZEM	12,169
88	KNR 0-19 d.5. 1023-05 1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 parter O4 0,56*1,43*2 I piętro O4 0,56*1,43*2 II piętro O4 0,56*1,43*4	m ² m ² m ² m ²	 1,602 1,602 3,203	
				RAZEM	6,407
89	KNR 0-19 d.5. 1023-10 1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 parter O5 1,46*1,43*22 I piętro O5 1,46*1,43*22 II piętro O5 1,46*1,43*22	m ² m ² m ² m ²	 45,932 45,932 45,932	
				RAZEM	137,796
90	KNNR 2 d.5. 1105-02 1	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z kołnierzem uszczelniającym - MONTAŻ WYŁAZU STROPOWEGO O7 O6 0,87*0,86	m ² m ²	 0,748	
				RAZEM	0,748
5.2	45421000-4	DRZWIOWA			
91	KNR 0-19 d.5. 1024-08 2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - DRZWI ZEWNĘTRZNE 120x200 D1 parter 2*1,30*2,1	m ² m ²	 5,460	
				RAZEM	5,460
92	KNR 0-19 d.5. 1024-08 2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - DRZWI WEWNĘTRZNE 120x200 D2 parter 2*1,30*2,1	m ² m ²	 5,460	
				RAZEM	5,460
93	KNR 2-02 d.5. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pływające, wypełnienie plaster miodu, okleinowane, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 90x200 parter D3 0,9*2,10*8 I piętro D3 0,9*2,10*10 II piętro D3 0,9*2,10*8	m ² m ² m ² m ²	 15,120 18,900 15,120	
				RAZEM	49,140
94	KNR 2-02 d.5. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe łazienkowe pływające, wypełnienie plaster miodu, okleinowane, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 80x200 parter D4 1,00*2,10*2	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
95	KNR 2-02 d.5. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe pływające, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 90x200 parter D5 3*2,10*1,00	m ² m ²	 6,300	
				RAZEM	6,300
96	KNR 2-02 d.5. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe pływające, okleinowane, wewnętrzne, jednoskrzydłowe z przeszkleniem z szyby matowej 80x200 parter D6 4*0,9*2,10 I piętro D6 7*0,9*2,10 II piętro D6 13*0,9*2,10	m ² m ² m ²	 7,560 13,230 24,570	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,360
97	KNR 2-02 d.5. 1019-01 2	Drzwi wejściowe do mieszkań pełne z wkładką termiczną, wygłuszone, atestowane. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. 90x200cm parter D7 2,10*1,00*10 I piętro D7 2,10*1,00*10 II piętro D7 2,10*1,00*8	m ² m ² m ² m ²	21,000 21,000 16,800	
				RAZEM	58,800
98	KNR-W 2- d.5. 02 1040-01 2	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe 90x200 piwnica D8 2,10*1,0	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
99	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o klasie odporności ogniowej EI30 analogia EI30 D9 2,10*1,00	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
100	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych o klasie odporności ogniowej EI60 analogia EI60 D10 2,10*1,00	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
101	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2	Montaż drzwi stalowych wewnętrznych jednoskrzydłowych 90x200 - piwniczne analogia D11 2*1,00*2,10	m ² m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
102	KNR 0-19 d.5. 1024-06 2	Furka z profili stalowych, jednoskrzydłowych 80x200 - piwniczne analogia D12 28*2,10*0,9	m ² m ²	52,920	
				RAZEM	52,920
6	45430000-7	POSADZKI			
6.1	45430000-7	PARTER			
103	KNR 2-02 d.6. 0609-03 1	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 GR. 5CM 392,45	m ² m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
104	KNR 2-02 d.6. 1102-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.103	m ² m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
105	KNR 2-02 d.6. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.103	m ² m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
106	KNR K-04 d.6. 0602-01 1	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwilgociowej poz.103	m ² m ²	392,450	
				RAZEM	392,450
6.2	45430000-7	I PIĘTRO			
107	KNR 2-02 d.6. 0609-03 2	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 GR. 5CM 387,99	m ² m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
108	KNR 2-02 d.6. 1102-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.107	m ² m ²	387,990	
				RAZEM	387,990

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 2-02 d.6. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.107	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
110	KNR K-04 d.6. 0602-01 2 analogia	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwigłociowej z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwodnej poz.107	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
6.3	45430000-7	II PIĘTRO			
111	KNR 2-02 d.6. 0609-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 GR. 5CM 387,99	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
112	KNR 2-02 d.6. 1102-02 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.111	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
113	KNR 2-02 d.6. 1102-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.111	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
114	KNR K-04 d.6. 0602-01 3 analogia	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwigłociowej z bitumicznej bezrozpuszczalnikowej izolacji przeciwwodnej poz.111	m ²		
			m ²	387,990	
				RAZEM	387,990
7	45210000-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
7.1	45210000-2	PIWNICA			
7.1.	45410000-4	Klatka schodowa -1/1			
1					
115	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,14	m ²		
			m ²	2,140	
				RAZEM	2,140
116	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,40*(2,65+3,82+1,20-1,32)	m ²		
			m ²	15,240	
				RAZEM	15,240
117	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.115+poz.116	m ²		
			m ²	17,380	
				RAZEM	17,380
118	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,14	m ²		
			m ²	2,140	
				RAZEM	2,140
119	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.118	m ²		
			m ²	2,140	
				RAZEM	2,140
7.1.	45410000-4	Korytarz -1/2			
2					
120	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 39,04	m ²		
			m ²	39,040	
				RAZEM	39,040
121	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (56,90-1,32-3,0)*2,40-4*0,9*2,0	m ²		
			m ²	118,992	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	118,992
122	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach 2*(0,9+2,0*2)*0,20	m ² m ²	 1,960	
				RAZEM	1,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/3			
	3				
123	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,83	m ² m ²	 11,830	
				RAZEM	11,830
124	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,15*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 32,360	
				RAZEM	32,360
125	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,9+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,980	
				RAZEM	0,980
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/4			
	4				
126	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,93	m ² m ²	 8,930	
				RAZEM	8,930
127	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13,92*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 31,808	
				RAZEM	31,808
128	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,9+2,0*2)*0,24	m ² m ²	 1,176	
				RAZEM	1,176
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/5			
	5				
129	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 6,76	m ² m ²	 6,760	
				RAZEM	6,760
130	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,32*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 25,568	
				RAZEM	25,568
131	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/6			
	6				
132	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,85	m ² m ²	 7,850	
				RAZEM	7,850
133	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,87*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 26,888	
				RAZEM	26,888

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.7. 1.6	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/7			
135 d.7. 1.7	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 6,44	m ² m ²	 6,440	
				RAZEM	6,440
136 d.7. 1.7	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,28*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 25,472	
				RAZEM	25,472
137 d.7. 1.7	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/8			
138 d.7. 1.8	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5,69	m ² m ²	 5,690	
				RAZEM	5,690
139 d.7. 1.8	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10,19*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 22,856	
				RAZEM	22,856
140 d.7. 1.8	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/9			
141 d.7. 1.9	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,09	m ² m ²	 8,090	
				RAZEM	8,090
142 d.7. 1.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,99*2,40-0,8*2,0-0,56*0,53	m ² m ²	 26,879	
				RAZEM	26,879
143 d.7. 1.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
144 d.7. 1.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/10			
145 d.7. 1.10	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 4,81	m ² m ²	 4,810	
				RAZEM	4,810
146 d.7. 1.10	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,71*2,40-0,8*2,0	m ²	24,104	
				RAZEM	24,104
147	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,00*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
148	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/11			
149	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 6,02	m ² m ²	 6,020	
				RAZEM	6,020
150	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10,23*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 22,952	
				RAZEM	22,952
151	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Kotłownia -1/12			
152	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 32,74	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
153	KNR 2-02 d.7. 0803-02 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 22,89*2,40-4*0,56*0,53-0,9*2,0	m ² m ²	 51,949	
				RAZEM	51,949
154	KNR 2-02 d.7. 0803-02 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach 0,9+2,0*2	m ² m ²	 4,900	
				RAZEM	4,900
155	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien (0,56+0,53*2)*4*0,21	m ² m ²	 1,361	
				RAZEM	1,361
156	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.152+poz.153+poz.155+poz.154	m ² m ²	 90,950	
				RAZEM	90,950
157	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.152	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
158	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.157	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
7.1.	45410000-4	Magazyn oleju -1/13			
159	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,81	m ²	8,810	
				RAZEM	8,810
160	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,48*2,40-0,9*2,0	m ² m ²	 28,152	
				RAZEM	28,152
161	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach okien (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
162	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.160+poz.161+poz.159	m ² m ²	 37,302	
				RAZEM	37,302
163	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.159	m ² m ²	 8,810	
				RAZEM	8,810
164	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.159	m ² m ²	 8,810	
				RAZEM	8,810
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/14			
165	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,99	m ² m ²	 8,990	
				RAZEM	8,990
166	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,46*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 33,104	
				RAZEM	33,104
167	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,20	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/15			
168	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,39	m ² m ²	 7,390	
				RAZEM	7,390
169	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,85*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 29,240	
				RAZEM	29,240
170	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach 0,8+2,0*2	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/16			
171	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,57	m ² m ²	 7,570	
				RAZEM	7,570
172	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,13*2,40-0,8*2,0	m ²	27,512	
				RAZEM	27,512
173	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/17			
174	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,83	m ² m ²	 7,830	
				RAZEM	7,830
175	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,25*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 27,800	
				RAZEM	27,800
176	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/18			
177	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,56	m ² m ²	 11,560	
				RAZEM	11,560
178	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.18	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,48*2,4-0,8*2,0	m ² m ²	 35,552	
				RAZEM	35,552
7.1.	45410000-4	Klatka schodowa 2 -1/19			
179	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,14	m ² m ²	 2,140	
				RAZEM	2,140
180	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (8,80-1,32)*2,40	m ² m ²	 17,952	
				RAZEM	17,952
181	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
182	KNR 2-02 d.7. 1505-03 1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit poz.179+poz.180+poz.181	m ² m ²	 21,052	
				RAZEM	21,052
183	KNR 2-02 d.7. 1118-01 1.19	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.179	m ² m ²	 2,140	
				RAZEM	2,140
184	KNR 2-02 d.7. 1118-02 1.19	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej metodą zwykłą poz.179	m ² m ²	 2,140	
				RAZEM	2,140
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/20			
20					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185	KNR 2-02 d.7. 1.20	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		9,00	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
186	KNR 2-02 d.7. 1.20	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		14,46*2,40-0,8*2,0	m ²	33,104	
				RAZEM	33,104
187	KNR 2-02 d.7. 1.20	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,20	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/21			
21					
188	KNR 2-02 d.7. 1.21	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		6,84	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
189	KNR 2-02 d.7. 1.21	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11,65*2,40-0,8*2,0	m ²	26,360	
				RAZEM	26,360
190	KNR 2-02 d.7. 1.21	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,23	m ²	1,104	
				RAZEM	1,104
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/22			
22					
191	KNR 2-02 d.7. 1.22	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		7,05	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
192	KNR 2-02 d.7. 1.22	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11,53*2,40-0,8*2,0	m ²	26,072	
				RAZEM	26,072
193	KNR 2-02 d.7. 1.22	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/23			
23					
194	KNR 2-02 d.7. 1.23	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		7,31	m ²	7,310	
				RAZEM	7,310
195	KNR 2-02 d.7. 1.23	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11,66*2,40-0,8*2,0	m ²	26,384	
				RAZEM	26,384
196	KNR 2-02 d.7. 1.23	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²		
		(0,8+2,0*2)*0,2	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Pom. wodomierzy -1/24			
24					
197	KNR 2-02 d.7. 1.24	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,56	m ²	11,560	
				RAZEM	11,560
198 d.7. 1.24	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,48*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 35,552	
				RAZEM	35,552
199 d.7. 1.24	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/25			
200 d.7. 1.25	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,69	m ² m ²	 11,690	
				RAZEM	11,690
201 d.7. 1.25	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13,89*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 31,736	
				RAZEM	31,736
202 d.7. 1.25	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/26			
203 d.7. 1.26	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,01	m ² m ²	 11,010	
				RAZEM	11,010
204 d.7. 1.26	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13,56*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 30,944	
				RAZEM	30,944
205 d.7. 1.26	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1.	45410000-4	Pom. techniczne -1/27			
206 d.7. 1.27	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 14,42	m ² m ²	 14,420	
				RAZEM	14,420
207 d.7. 1.27	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,23*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 34,952	
				RAZEM	34,952
208 d.7. 1.27	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2)*0,21	m ² m ²	 0,340	
				RAZEM	0,340
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/28			
209 d.7. 1.28	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,24	m ² m ²	 8,240	
				RAZEM	8,240

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.28	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,20*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 27,680	 RAZEM
					27,680
211	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.28	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2+0,8+2,0*2)*0,21	m ² m ²	 1,348	 RAZEM
					1,348
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/29			
212	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.29	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,75	m ² m ²	 11,750	 RAZEM
					11,750
213	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.29	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 15,54*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 35,696	 RAZEM
					35,696
214	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.29	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynki na ościeżach (0,56+0,53*2+0,8+2,0*2)*0,21	m ² m ²	 1,348	 RAZEM
					1,348
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/30			
215	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.30	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 6,61	m ² m ²	 6,610	 RAZEM
					6,610
216	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.30	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10,76*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 24,224	 RAZEM
					24,224
217	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.30	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	 RAZEM
					0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/31			
218	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.31	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,40	m ² m ²	 7,400	 RAZEM
					7,400
219	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.31	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11,78*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 26,672	 RAZEM
					26,672
220	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.31	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	 RAZEM
					0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/32			
221	KNR 2-02 d.7. 0803-04 1.32	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 8,87	m ² m ²	 8,870	 RAZEM
					8,870
222	KNR 2-02 d.7. 0803-01 1.32	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,80*2,40-0,8*2,0	m ²	29,120	
				RAZEM	29,120
223 d.7. 1.32	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/33			
224 d.7. 1.33	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 7,31	m ² m ²	 7,310	
				RAZEM	7,310
225 d.7. 1.33	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12,08*2,40-0,8*20	m ² m ²	 12,992	
				RAZEM	12,992
226 d.7. 1.33	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/34			
227 d.7. 1.34	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 9,70	m ² m ²	 9,700	
				RAZEM	9,700
228 d.7. 1.34	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,82*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 33,968	
				RAZEM	33,968
229 d.7. 1.34	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Komórka lokatorska -1/35			
230 d.7. 1.35	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 11,83	m ² m ²	 11,830	
				RAZEM	11,830
231 d.7. 1.35	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 14,15*2,40-0,8*2,0	m ² m ²	 32,360	
				RAZEM	32,360
232 d.7. 1.35	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.1.	45410000-4	Korytarz -1/36			
233 d.7. 1.36	KNR 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 47,18	m ² m ²	 47,180	
				RAZEM	47,180
234 d.7. 1.36	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (68,99-1,32)*2,40-0,8*2,0*7	m ² m ²	 151,208	
				RAZEM	151,208

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.7. 1.36	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ościeżach (0,8+2,0*2)*0,2	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
7.2	45410000-4	PARTER			
7.2.	45410000-4	Wiatrołap 0/1			
	1				
236 d.7. 2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2,76*2+2,07*2)*2,68 -1,20*2,05*2-0,90*2,00-0,55*0,55	m ² m ² m ²	 25,889 -7,023	
				RAZEM	18,866
237 d.7. 2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,15*((2,05*2+1,20)*2+0,55*3+0,90*2*2,00)	m ² m ²	 2,573	
				RAZEM	2,573
238 d.7. 2.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach I/1 5,52	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
239 d.7. 2.1	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.236+poz.237+poz.238	m ² m ²	 26,959	
				RAZEM	26,959
240 d.7. 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.236+poz.237+poz.238	m ² m ²	 26,959	
				RAZEM	26,959
241 d.7. 2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.238	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
242 d.7. 2.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.238	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
243 d.7. 2.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2,07*2+2,76*2-1,20*2-0,90	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
244 d.7. 2.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.243	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
7.2.	45410000-4	Hol 0/2			
	2				
245 d.7. 2.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5,76+7,33+2,74+3,01+0,5*4,46)*2,68 -1,20*2,05-0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 56,468 -11,460	
				RAZEM	45,008
246 d.7. 2.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2,00*2)*5+(1,20+2,05*2))	m ² m ²	 2,980	
				RAZEM	2,980
247 d.7. 2.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach I/1 21,71	m ² m ²	 21,710	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,710
248	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.245+poz.246+poz.247	m ² m ²	 69,698	
				RAZEM	69,698
249	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.245+poz.246+poz.247	m ² m ²	 69,698	
				RAZEM	69,698
250	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża poz.247	m ² m ²	 21,710	
				RAZEM	21,710
251	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.250	m ² m ²	 21,710	
				RAZEM	21,710
252	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.2	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygo- towanie podłoża (5,71+7,33+2,74+3,01+4,46) -1,20-0,90*5	m m m	 23,250 -5,700	
				RAZEM	17,550
253	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.2	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombino- waną poz.252	m m	 17,550	
				RAZEM	17,550
7.2.	45210000-2	Klatka schodowa 0/3			
	3				
254	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	
				RAZEM	12,328
255	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	
				RAZEM	2,840
256	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.254+poz.255	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
257	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.254+poz.255	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
258	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	
				RAZEM	6,378
259	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.258	m ² m ²	 6,378	
				RAZEM	6,378
260	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.3	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygo- towanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.3	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.260	m	7,735	
				RAZEM	7,735
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 1			
	4				
262	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	116,660 -9,800 -4,620 6,776	
				RAZEM	109,016
263	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
264	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		36,70	m ²	36,700	
				RAZEM	36,700
265	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.262+poz.263+poz.264	m ²	147,646	
				RAZEM	147,646
266	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.262+poz.263+poz.264	m ²	147,646	
				RAZEM	147,646
267	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,89+3,49+(2,28*2,90)	m ²	17,992	
				RAZEM	17,992
268	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.267	m ²	17,992	
				RAZEM	17,992
269	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.4	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ²	13,860 -1,440	
				RAZEM	12,420
270	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.4	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(2,06+2,94)*0,60	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
271	NNRNKB d.7. 202 1136- 2.4 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		36,70-poz.267	m ²	18,708	
				RAZEM	18,708
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 2			
	5				
272	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	116,660 -9,800 -4,620 6,776	
				RAZEM	109,016

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
274	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,00	m ² m ²	 37,000	
				RAZEM	37,000
275	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.272+poz.273+poz.274	m ² m ²	 147,946	
				RAZEM	147,946
276	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.272+poz.273+poz.274	m ² m ²	 147,946	
				RAZEM	147,946
277	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,71+3,49+(2,28*2,90)	m ² m ²	 17,812	
				RAZEM	17,812
278	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.277	m ² m ²	 17,812	
				RAZEM	17,812
279	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.5	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,860 -1,440	
				RAZEM	12,420
280	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.5	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,06+2,94)*0,60	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
281	NNRNKB d.7. 202 1136- 2.5 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37,00-poz.277	m ² m ²	 19,188	
				RAZEM	19,188
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 3			
6					
282	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,12*2+1,43*2+5,76*2+4,12*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*3 -1,40*1,40*2 (1,59*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 77,345 -6,600 -3,920 6,230	
				RAZEM	73,055
283	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*2+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,450	
				RAZEM	1,450
284	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 25,32	m ² m ²	 25,320	
				RAZEM	25,320
285	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.282+poz.283+poz.284	m ² m ²	 99,825	
				RAZEM	99,825

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
286	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.282+poz.283+poz.284	m ² m ²	 99,825	
				RAZEM	99,825
287	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 4,15+2,95+(2,57*1,52)	m ² m ²	 11,006	
				RAZEM	11,006
288	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.287	m ² m ²	 11,006	
				RAZEM	11,006
289	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.6	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,59*2+1,95*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 12,744 -1,440	
				RAZEM	11,304
290	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.6	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,57+0,60)*0,60	m ² m ²	 1,902	
				RAZEM	1,902
291	NNRNKB d.7. 202 1136- 2.6 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 25,32-poz.287	m ² m ²	 14,314	
				RAZEM	14,314
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 4			
	7				
292	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 2,68*(2,93*2+1,86*2+5,31*2+3,90*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*3 -1,40*1,40*2 (2,26*2+1,74*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 75,040 -6,600 -3,920 7,040	
				RAZEM	71,560
293	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*2+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,450	
				RAZEM	1,450
294	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 24,81	m ² m ²	 24,810	
				RAZEM	24,810
295	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.292+poz.293+poz.294	m ² m ²	 97,820	
				RAZEM	97,820
296	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.292+poz.293+poz.294	m ² m ²	 97,820	
				RAZEM	97,820
297	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 4,12+3,76+(3,48*1,81)	m ² m ²	 14,179	
				RAZEM	14,179
298	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.297	m ² m ²	 14,179	
				RAZEM	14,179

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
299	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.7	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,74*2+2,26*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 14,400 -1,440	
				RAZEM	12,960
300	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.7	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,38+1,27)*0,60	m ² m ²	 2,190	
				RAZEM	2,190
301	NNRNKB d.7. 202 1136- 2.7 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 24,81-poz.297	m ² m ²	 10,631	
				RAZEM	10,631
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 5			
	8				
302	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,61*2+2,20*2+2,76*2+4,40*2+5,31*2+3,69*2) -0,90*2,00*6 -1,40*1,40*2 (2,98*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 112,399 -10,800 -3,920 8,677	
				RAZEM	106,356
303	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00)*4	m ² m ²	 1,960	
				RAZEM	1,960
304	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40,41	m ² m ²	 40,410	
				RAZEM	40,410
305	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.8 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.302+poz.303+poz.304	m ² m ²	 148,726	
				RAZEM	148,726
306	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.302+poz.303+poz.304	m ² m ²	 148,726	
				RAZEM	148,726
307	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5,56+5,49+(2,98*1,20)	m ² m ²	 14,626	
				RAZEM	14,626
308	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.307	m ² m ²	 14,626	
				RAZEM	14,626
309	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.8	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,98*2+1,95*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 17,748 -1,440	
				RAZEM	16,308
310	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.8	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,98+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,148	
				RAZEM	2,148
311	NNRNKB d.7. 202 1136- 2.8 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 40,41-poz.307	m ² m ²	 25,784	
				RAZEM	25,784

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.2. 9	45210000-2	Wiatrołap 0/22			
312	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2,76*2+2,07*2)*2,68 -1,20*2,05*2-0,90*2,00-0,55*0,55	m ² m ² m ²	 25,889 -7,023	
				RAZEM	18,866
313	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,15*((2,05*2+1,20)*2+0,55*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 2,573	
				RAZEM	2,573
314	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5,52	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
315	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.312+poz.313+poz.314	m ² m ²	 26,959	
				RAZEM	26,959
316	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.312+poz.313+poz.314	m ² m ²	 26,959	
				RAZEM	26,959
317	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.314	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
318	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.314	m ² m ²	 5,520	
				RAZEM	5,520
319	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.9	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 2,07*2+2,76*2-1,20*2-0,90	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
320	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.9	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.319	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
7.2. 10	45210000-2	HoI 0/23			
321	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4,27+7,33+2,74+1,51+0,5*4,46)*2,68 -1,20*2,05-0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 48,454 -11,460	
				RAZEM	36,994
322	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2,00*2)*5+(1,20+2,05*2))	m ² m ²	 2,980	
				RAZEM	2,980
323	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.10 I/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 17,69	m ² m ²	 17,690	
				RAZEM	17,690
324	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.321+poz.322+poz.323	m ² m ²	 57,664	
				RAZEM	57,664

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.321+poz.322+poz.323	m ²	57,664	
				RAZEM	57,664
326	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m ²		
		poz.323	m ²	17,690	
				RAZEM	17,690
327	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.326	m ²	17,690	
				RAZEM	17,690
328	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.10	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygo- towanie podłoża	m		
		(4,27+7,33+2,74+1,51+4,46)	m	20,310	
		-1,20-0,90*5	m	-5,700	
				RAZEM	14,610
329	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.10	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombino- waną	m		
		poz.328	m	14,610	
				RAZEM	14,610
7.2.	45210000-2	Klatka schodowa 0/24			
11					
330	KNR 2-02 d.7. 0803-03 2.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach	m ²		
		4,60*2,68	m ²	12,328	
				RAZEM	12,328
331	KNR 2-02 d.7. 0803-06 2.11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach	m ²		
		2,84	m ²	2,840	
				RAZEM	2,840
332	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 2.11 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.330+poz.331	m ²	15,168	
				RAZEM	15,168
333	KNR 2-02 d.7. 1505-03 2.11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.330+poz.331	m ²	15,168	
				RAZEM	15,168
334	KNR 2-02 d.7. 1118-01 2.11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m ²		
		2,84	m ²	2,840	
		2,68*1,32	m ²	3,538	
				RAZEM	6,378
335	KNR 2-02 d.7. 1118-08 2.11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.334	m ²	6,378	
				RAZEM	6,378
336	KNR 2-02 d.7. 1120-01 2.11	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygo- towanie podłoża	m		
		17*(0,28+0,175)	m	7,735	
				RAZEM	7,735
337	KNR 2-02 d.7. 1120-03 2.11	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombino- waną	m		
		poz.336	m	7,735	
				RAZEM	7,735
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 14			
12					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338	KNR 2-02 d.7. 2.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
339	KNR 2-02 d.7. 2.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
340	KNR 2-02 d.7. 2.12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 35,63	m ² m ²	 35,630	
				RAZEM	35,630
341	KNR-W 2- d.7. 2.12	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.338+poz.339+poz.340	m ² m ²	 132,363	
				RAZEM	132,363
342	KNR 2-02 d.7. 2.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.338+poz.339+poz.340	m ² m ²	 132,363	
				RAZEM	132,363
343	KNR 2-02 d.7. 2.12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,24+5,01+(3,51*2,11)	m ² m ²	 16,656	
				RAZEM	16,656
344	KNR 2-02 d.7. 2.12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.343	m ² m ²	 16,656	
				RAZEM	16,656
345	KNR 2-02 d.7. 2.12	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
346	KNR 2-02 d.7. 2.12	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,11+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,226	
				RAZEM	2,226
347	NNRNKB d.7. 2.12	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 35,63-poz.343	m ² m ²	 18,974	
				RAZEM	18,974
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 15			
348	KNR 2-02 d.7. 2.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
349	KNR 2-02 d.7. 2.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
350	KNR 2-02 d.7. 2.13	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36,46	m ²	36,460	
				RAZEM	36,460
351	KNR-W 2-02 0830-04 d.7. 2.13	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe analogia poz.348+poz.349+poz.350	m ² m ²	133,193	
				RAZEM	133,193
352	KNR 2-02 d.7. 2.13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.348+poz.349+poz.350	m ² m ²	133,193	
				RAZEM	133,193
353	KNR 2-02 d.7. 2.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 4,34+5,01+(3,51*2,11)	m ² m ²	16,756	
				RAZEM	16,756
354	KNR 2-02 d.7. 2.13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.353	m ² m ²	16,756	
				RAZEM	16,756
355	KNR 2-02 d.7. 2.13	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
356	KNR 2-02 d.7. 2.13	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,11+0,60)*0,60	m ² m ²	2,226	
				RAZEM	2,226
357	NNRNKB d.7. 2.13	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36,46-poz.353	m ² m ²	19,704	
				RAZEM	19,704
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 16			
14					
358	KNR 2-02 d.7. 2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 2,68*(5,76*2+4,12*2+1,54*2+0,12) -0,90*2,00-0,80*2,00 -1,40*1,40*2 (1,71*2+1,99*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	61,533 -3,400 -3,920 6,512	
				RAZEM	60,725
359	KNR 2-02 d.7. 2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00+0,80+2*2,00)	m ² m ²	0,970	
				RAZEM	0,970
360	KNR 2-02 d.7. 2.14	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 26,21	m ² m ²	26,210	
				RAZEM	26,210
361	KNR-W 2-02 0830-04 d.7. 2.14	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe analogia poz.358+poz.359+poz.360	m ² m ²	87,905	
				RAZEM	87,905
362	KNR 2-02 d.7. 2.14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.358+poz.359+poz.360	m ² m ²	87,905	
				RAZEM	87,905
363	KNR 2-02 d.7. 2.14	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,24+(1,54*2,52)+(3,29*1,47)	m ²	11,957	
				RAZEM	11,957
364 d.7. 2.14	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.363	m ² m ²	 11,957	
				RAZEM	11,957
365 d.7. 2.14	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,99*2+1,70*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,284 -1,440	
				RAZEM	11,844
366 d.7. 2.14	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,50+1,50*2)*0,60	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
367 d.7. 2.14	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 26,21-poz.363	m ² m ²	 14,253	
				RAZEM	14,253
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 17			
	15				
368 d.7. 2.15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(4,86*2+1,48*2+5,76*2+3,90*2+0,42*2) -0,90*2,00-0,80*2,00 -1,40*1,40*2 (2,98*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 88,011 -3,400 -3,920 8,677	
				RAZEM	89,368
369 d.7. 2.15	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00))	m ² m ²	 0,970	
				RAZEM	0,970
370 d.7. 2.15	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 28,90	m ² m ²	 28,900	
				RAZEM	28,900
371 d.7. 2.15	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.368+poz.369+poz.370	m ² m ²	 119,238	
				RAZEM	119,238
372 d.7. 2.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.368+poz.369+poz.370	m ² m ²	 119,238	
				RAZEM	119,238
373 d.7. 2.15	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,82+3,64+(2,24*2,10)	m ² m ²	 15,164	
				RAZEM	15,164
374 d.7. 2.15	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.373	m ² m ²	 15,164	
				RAZEM	15,164
375 d.7. 2.15	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,74*2+2,26*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 14,400 -1,440	
				RAZEM	12,960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376	KNR 2-02 d.7. 2.15	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,24+2,10)*0,60	m ² m ²	 2,604	
				RAZEM	2,604
377	NNRNKB d.7. 2.15	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 28,90-poz.373	m ² m ²	 13,736	
				RAZEM	13,736
7.2.	45210000-2	Mieszkanie 18			
378	KNR 2-02 d.7. 2.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(4,10*2+1,95*2+2,76*2+4,40*2+5,76*2+3,69*2) -0,90*2,00*4 -1,40*1,40*3 (3,02*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 121,458 -7,200 -5,880 8,747	
				RAZEM	117,125
379	KNR 2-02 d.7. 2.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00)*3	m ² m ²	 1,470	
				RAZEM	1,470
380	KNR 2-02 d.7. 2.16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 44,89	m ² m ²	 44,890	
				RAZEM	44,890
381	KNR-W 2- d.7. 2.16	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.606+poz.607+poz.608	m ² m ²	 187,819	
				RAZEM	187,819
382	KNR 2-02 d.7. 2.16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.378+poz.379+poz.380	m ² m ²	 163,485	
				RAZEM	163,485
383	KNR 2-02 d.7. 2.16	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 8,08+5,59+(3,62*1,20)	m ² m ²	 18,014	
				RAZEM	18,014
384	KNR 2-02 d.7. 2.16	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.383	m ² m ²	 18,014	
				RAZEM	18,014
385	KNR 2-02 d.7. 2.16	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (3,02*2+1,95*2)*1,80 -0,90*1,80	m ² m ²	 17,892 -1,620	
				RAZEM	16,272
386	KNR 2-02 d.7. 2.16	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,62+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,532	
				RAZEM	2,532
387	NNRNKB d.7. 2.16	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 44,89-poz.383	m ² m ²	 26,876	
				RAZEM	26,876
7.3	45210000-2	PIĘTRO I			
7.3.	45210000-2	Klatka schodowa 1/1			
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
388	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	
				RAZEM	12,328
389	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	
				RAZEM	2,840
390	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.388+poz.389	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
391	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.388+poz.389	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
392	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	
				RAZEM	6,378
393	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.392	m ² m ²	 6,378	
				RAZEM	6,378
394	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.1	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
395	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.1	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.394	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
7.3.	45210000-2	HoI 1/2			
	2				
396	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5,76*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 69,787 -9,000	
				RAZEM	60,787
397	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
398	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 27,62	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
399	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.396+poz.397+poz.398	m ² m ²	 90,857	
				RAZEM	90,857
400	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.396+poz.397+poz.398	m ² m ²	 90,857	
				RAZEM	90,857

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
401	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.398	m ² m ²	 27,620	 RAZEM
					27,620
402	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.401	m ² m ²	 27,620	 RAZEM
					27,620
403	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.2	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5,76*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m m	 26,040 -4,500	 RAZEM
					21,540
404	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.2	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.403	m m	 21,540	 RAZEM
					21,540
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 6			
	3				
405	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,90*2+2,11*2+3,53*2+2,74*2+5,21*2+3,53*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,11*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ² m ²	 112,667 -9,800 -4,620 6,794	 RAZEM
					105,041
406	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	 RAZEM
					1,930
407	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37,04	m ² m ²	 37,040	 RAZEM
					37,040
408	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.405+poz.406+poz.407	m ² m ²	 144,011	 RAZEM
					144,011
409	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.405+poz.406+poz.407	m ² m ²	 144,011	 RAZEM
					144,011
410	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,89+3,42+9,07	m ² m ²	 20,380	 RAZEM
					20,380
411	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.410	m ² m ²	 20,380	 RAZEM
					20,380
412	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.3	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,75*2+2,11*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,896 -1,440	 RAZEM
					12,456
413	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.3	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,74+3,53-1,40)*0,60	m ² m ²	 2,922	 RAZEM
					2,922

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
414	NNRNKB d.7. 202 1136- 3.3 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		37,04-poz.410	m ²	16,660	
				RAZEM	16,660
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 7			
	4				
415	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2-0,50*1,40 (1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	116,660 -9,800 -4,620 6,776	
				RAZEM	109,016
416	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
417	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		37,03	m ²	37,030	
				RAZEM	37,030
418	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.415+poz.416+poz.417	m ²	147,976	
				RAZEM	147,976
419	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.415+poz.416+poz.417	m ²	147,976	
				RAZEM	147,976
420	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,71+3,42+(2,28*2,90)	m ²	17,742	
				RAZEM	17,742
421	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.420	m ²	17,742	
				RAZEM	17,742
422	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.4	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(1,75*2+2,10*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ²	13,860 -1,440	
				RAZEM	12,420
423	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.4	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(2,06+2,94)*0,60	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
424	NNRNKB d.7. 202 1136- 3.4 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		37,03-poz.420	m ²	19,288	
				RAZEM	19,288
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 8			
	5				
425	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(2,44*2+2,82*2+5,76*2+4,12*2+2,44*2+2,82*2+2,75*2+3,91*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*4 (2,75*2+1,74*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	145,042 -13,000 -7,840 7,902	
				RAZEM	132,104

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
426	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,80+2*2,00)*4+0,90+2*2,00)	m ²	2,410	
				RAZEM	2,410
427	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		51,26	m ²	51,260	
				RAZEM	51,260
428	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.425+poz.426+poz.427	m ²	185,774	
				RAZEM	185,774
429	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.425+poz.426+poz.427	m ²	185,774	
				RAZEM	185,774
430	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		6,67+4,59+6,67	m ²	17,930	
				RAZEM	17,930
431	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.430	m ²	17,930	
				RAZEM	17,930
432	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.5	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(2,75*2+1,74*2)*1,80	m ²	16,164	
		-0,80*1,80	m ²	-1,440	
				RAZEM	14,724
433	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.5	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(2,82+2,44-1,40)*0,60	m ²	2,316	
				RAZEM	2,316
434	NNRNKB d.7. 202 1136- 3.5 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		51,26-poz.430	m ²	33,330	
				RAZEM	33,330
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 9			
6					
435	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(2,56*2+2,61*2+5,31*2+3,69*2+2,76*2+4,40*2)	m ²	114,329	
		-0,90*2,00-0,80*2,00*5	m ²	-9,800	
		-1,40*1,40*3	m ²	-5,880	
		(2,62*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ²	8,043	
				RAZEM	106,692
436	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
437	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		40,23	m ²	40,230	
				RAZEM	40,230
438	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.435+poz.436+poz.437	m ²	148,852	
				RAZEM	148,852

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
439	KNR 2-02 d.7. 3.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.435+poz.436+poz.437	m ² m ²	 148,852	 RAZEM 148,852
440	KNR 2-02 d.7. 3.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 6,47+4,76+11,77	m ² m ²	 23,000	 RAZEM 23,000
441	KNR 2-02 d.7. 3.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.440	m ² m ²	 23,000	 RAZEM 23,000
442	KNR 2-02 d.7. 3.6	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,95*2+2,62*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,452 -1,440	 RAZEM 15,012
443	KNR 2-02 d.7. 3.6	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,000	 RAZEM 3,000
444	NNRNKB d.7. 3.6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 40,23-poz.440	m ² m ²	 17,230	 RAZEM 17,230
7.3.	45210000-2	Klatka schodowa 1/20			
445	KNR 2-02 d.7. 3.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	 RAZEM 12,328
446	KNR 2-02 d.7. 3.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	 RAZEM 2,840
447	KNR-W 2- d.7. 3.7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.606+poz.607+poz.608	m ² m ²	 187,819	 RAZEM 187,819
448	KNR 2-02 d.7. 3.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.445+poz.446	m ² m ²	 15,168	 RAZEM 15,168
449	KNR 2-02 d.7. 3.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	 RAZEM 6,378
450	KNR 2-02 d.7. 3.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.449	m ² m ²	 6,378	 RAZEM 6,378
451	KNR 2-02 d.7. 3.7	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygo- towanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	 RAZEM 7,735

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
452	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.7	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.451	m	7,735	
				RAZEM	7,735
7.3.	45210000-2	Hol 1/21			
8					
453	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(4,27*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ²	61,801 -9,000	
				RAZEM	52,801
454	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ²	2,450	
				RAZEM	2,450
455	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		23,59	m ²	23,590	
				RAZEM	23,590
456	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.8 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.453+poz.454+poz.455	m ²	78,841	
				RAZEM	78,841
457	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.453+poz.454+poz.455	m ²	78,841	
				RAZEM	78,841
458	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.455	m ²	23,590	
				RAZEM	23,590
459	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.458	m ²	23,590	
				RAZEM	23,590
460	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3.8	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(4,27*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m	23,060 -4,500	
				RAZEM	18,560
461	KNR 2-02 d.7. 1120-03 3.8	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.460	m	18,560	
				RAZEM	18,560
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 19			
9					
462	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
463	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
464	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,76	m ²	35,760	
				RAZEM	35,760
465	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.462+poz.463+poz.464	m ² m ²	 132,493	
				RAZEM	132,493
466	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.462+poz.463+poz.464	m ² m ²	 132,493	
				RAZEM	132,493
467	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 4,45+4,87+7,32	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
468	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.467	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
469	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.9	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
470	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3.9	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
471	NNRNKB d.7. 202 1136- 3.9 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 35,76-poz.467	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 20			
10					
472	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
473	KNR 2-02 d.7. 0803-03 3.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
474	KNR 2-02 d.7. 0803-06 3.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 36,25	m ² m ²	 36,250	
				RAZEM	36,250
475	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 3.10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.472+poz.473+poz.474	m ² m ²	 132,983	
				RAZEM	132,983
476	KNR 2-02 d.7. 1505-03 3.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.472+poz.473+poz.474	m ² m ²	 132,983	
				RAZEM	132,983
477	KNR 2-02 d.7. 1118-01 3.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,58+4,87+7,68	m ²	17,130	
				RAZEM	17,130
478 d.7. 3.10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.477	m ² m ²	 17,130	
				RAZEM	17,130
479 d.7. 3.10	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
480 d.7. 3.10	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
481 d.7. 3.10	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36,25-poz.477	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 21			
	11				
482 d.7. 3.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,20*2+3,12*2+2,44*2+4,11*2+2,52*2+3,20*2+5,76*2+3,98*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*4 (1,85*2+1,97*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 151,849 -9,800 -7,840 6,723	
				RAZEM	140,932
483 d.7. 3.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
484 d.7. 3.11	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 49,07	m ² m ²	 49,070	
				RAZEM	49,070
485 d.7. 3.11	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.482+poz.483+poz.484	m ² m ²	 191,932	
				RAZEM	191,932
486 d.7. 3.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.482+poz.483+poz.484	m ² m ²	 191,932	
				RAZEM	191,932
487 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,00+3,44+9,65	m ² m ²	 20,090	
				RAZEM	20,090
488 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.487	m ² m ²	 20,090	
				RAZEM	20,090
489 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,85*2+1,97*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,752 -1,440	
				RAZEM	12,312

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
490 d.7. 3.11	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,11+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,826	
				RAZEM	2,826
491 d.7. 3.11	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 49,07-poz.487	m ² m ²	 28,980	
				RAZEM	28,980
7.3.	45210000-2	Mieszkanie 22			
492 d.7. 3.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(1,48*2+1,12+3,12*2+5,76*2-1,12+2,76*2+4,40*2+2,52*2+2,24*2+2,52*2+3,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*3 (3,39*2+1,54*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 151,152 -13,000 -5,880 8,677	
				RAZEM	140,949
493 d.7. 3.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*4)	m ² m ²	 2,410	
				RAZEM	2,410
494 d.7. 3.12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 44,46	m ² m ²	 44,460	
				RAZEM	44,460
495 d.7. 3.12	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.492+poz.493+poz.494	m ² m ²	 187,819	
				RAZEM	187,819
496 d.7. 3.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.492+poz.493+poz.494	m ² m ²	 187,819	
				RAZEM	187,819
497 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (1,12*1,48)+7,99+5,12	m ² m ²	 14,768	
				RAZEM	14,768
498 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.497	m ² m ²	 14,768	
				RAZEM	14,768
499 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (3,39*2+1,54*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 17,748 -1,440	
				RAZEM	16,308
500 d.7. 3.12	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,52+3,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,912	
				RAZEM	3,912
501 d.7. 3.12	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 44,46-poz.497	m ² m ²	 29,692	
				RAZEM	29,692
7.4.	45210000-2	PIĘTRO II			
7.4.	45210000-2	Klatka schodowa 2/1			
1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
502 d.7. 4.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	
				RAZEM	12,328
503 d.7. 4.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	
				RAZEM	2,840
504 d.7. 4.1	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.502+poz.503	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
505 d.7. 4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.502+poz.503	m ² m ²	 15,168	
				RAZEM	15,168
506 d.7. 4.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	
				RAZEM	6,378
507 d.7. 4.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.506	m ² m ²	 6,378	
				RAZEM	6,378
508 d.7. 4.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
509 d.7. 4.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.508	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
7.4.	45210000-2	HoI 2/2			
510 d.7. 4.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5,76*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 69,787 -9,000	
				RAZEM	60,787
511 d.7. 4.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
512 d.7. 4.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 27,62	m ² m ²	 27,620	
				RAZEM	27,620
513 d.7. 4.2	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.510+poz.511+poz.512	m ² m ²	 90,857	
				RAZEM	90,857
514 d.7. 4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.510+poz.511+poz.512	m ² m ²	 90,857	
				RAZEM	90,857

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
515	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.512	m ²	27,620	
				RAZEM	27,620
516	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.515	m ²	27,620	
				RAZEM	27,620
517	KNR 2-02 d.7. 1120-01 4.2	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,76*2+9,56*2-4,60)	m	26,040	
		-0,90*5	m	-4,500	
				RAZEM	21,540
518	KNR 2-02 d.7. 1120-03 4.2	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.517	m	21,540	
				RAZEM	21,540
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 10			
	3				
519	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(3,90*2+2,11*2+3,53*2+2,74*2+5,21*2+3,53*2)	m ²	112,667	
		-0,90*2,00-0,80*2,00*5	m ²	-9,800	
		-1,40*1,40*2-0,50*1,40	m ²	-4,620	
		(1,75*2+2,11*2)*(2,68-1,80)	m ²	6,794	
				RAZEM	105,041
520	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
521	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		37,04	m ²	37,040	
				RAZEM	37,040
522	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 4.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
	analogia	poz.519+poz.520+poz.521	m ²	144,011	
				RAZEM	144,011
523	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.519+poz.520+poz.521	m ²	144,011	
				RAZEM	144,011
524	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,89+3,42+9,07	m ²	20,380	
				RAZEM	20,380
525	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.524	m ²	20,380	
				RAZEM	20,380
526	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.3	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(1,75*2+2,11*2)*1,80	m ²	13,896	
		-0,80*1,80	m ²	-1,440	
				RAZEM	12,456
527	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.3	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(2,74+3,53-1,40)*0,60	m ²	2,922	
				RAZEM	2,922

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
528	NNRNKB d.7. 202 1136- 4.3 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		37,04-poz.524	m ²	16,660	
				RAZEM	16,660
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 11			
	4				
529	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(3,90*2+2,11*2+2,74*2+3,53*2+5,21*2+3,53*2+0,62*2+0,25)	m ²	116,660	
		-0,90*2,00-0,80*2,00*5	m ²	-9,800	
		-1,40*1,40*2-0,50*1,40	m ²	-4,620	
		(1,75*2+2,10*2)*(2,68-1,80)	m ²	6,776	
				RAZEM	109,016
530	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych	m ²		
		0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ²	1,930	
				RAZEM	1,930
531	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		37,03	m ²	37,030	
				RAZEM	37,030
532	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 4.4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
		poz.529+poz.530+poz.531	m ²	147,976	
				RAZEM	147,976
533	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami	m ²		
		poz.529+poz.530+poz.531	m ²	147,976	
				RAZEM	147,976
534	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,71+3,42+(2,28*2,90)	m ²	17,742	
				RAZEM	17,742
535	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.534	m ²	17,742	
				RAZEM	17,742
536	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.4	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm	m ²		
		(1,75*2+2,10*2)*1,80	m ²	13,860	
		-0,80*1,80	m ²	-1,440	
				RAZEM	12,420
537	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.4	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym	m ²		
		(2,06+2,94)*0,60	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
538	NNRNKB d.7. 202 1136- 4.4 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		37,03-poz.534	m ²	19,288	
				RAZEM	19,288
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 12			
	5				
539	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,68*(2,44*2+2,82*2+5,76*2+4,12*2+2,44*2+2,82*2+2,75*2+3,91*2)	m ²	145,042	
		-0,90*2,00-0,80*2,00*7	m ²	-13,000	
		-1,40*1,40*4	m ²	-7,840	
		(2,75*2+1,74*2)*(2,68-1,80)	m ²	7,902	
				RAZEM	132,104

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
540	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*4+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 2,410	
				RAZEM	2,410
541	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 51,26	m ² m ²	 51,260	
				RAZEM	51,260
542	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 4.5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.539+poz.540+poz.541	m ² m ²	 185,774	
				RAZEM	185,774
543	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.539+poz.540+poz.541	m ² m ²	 185,774	
				RAZEM	185,774
544	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6,67+4,59+6,67	m ² m ²	 17,930	
				RAZEM	17,930
545	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.544	m ² m ²	 17,930	
				RAZEM	17,930
546	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.5	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,75*2+1,74*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,164 -1,440	
				RAZEM	14,724
547	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.5	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,82+2,44-1,40)*0,60	m ² m ²	 2,316	
				RAZEM	2,316
548	NNRNKB d.7. 202 1136- 4.5 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 51,26-poz.544	m ² m ²	 33,330	
				RAZEM	33,330
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 13			
6					
549	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,56*2+2,61*2+5,31*2+3,69*2+2,76*2+4,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*3 (2,62*2+1,95*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 114,329 -9,800 -5,880 8,043	
				RAZEM	106,692
550	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,80+2*2,00)*3+0,90+2*2,00)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
551	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 40,23	m ² m ²	 40,230	
				RAZEM	40,230
552	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 4.6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.549+poz.550+poz.551	m ² m ²	 148,852	
				RAZEM	148,852

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
553	KNR 2-02 d.7. 4.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.549+poz.550+poz.551	m ² m ²	 148,852	 RAZEM 148,852
554	KNR 2-02 d.7. 4.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 6,47+4,76+11,77	m ² m ²	 23,000	 RAZEM 23,000
555	KNR 2-02 d.7. 4.6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.554	m ² m ²	 23,000	 RAZEM 23,000
556	KNR 2-02 d.7. 4.6	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,95*2+2,62*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,452 -1,440	 RAZEM 15,012
557	KNR 2-02 d.7. 4.6	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,000	 RAZEM 3,000
558	NNRNKB d.7. 4.6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 40,23-poz.554	m ² m ²	 17,230	 RAZEM 17,230
7.4.	45210000-2	Klatka schodowa 2/20			
559	KNR 2-02 d.7. 4.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 4,60*2,68	m ² m ²	 12,328	 RAZEM 12,328
560	KNR 2-02 d.7. 4.7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 2,84	m ² m ²	 2,840	 RAZEM 2,840
561	KNR-W 2- 02 0830-04 d.7. 4.7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.559+poz.560	m ² m ²	 15,168	 RAZEM 15,168
562	KNR 2-02 d.7. 4.7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.559+poz.560	m ² m ²	 15,168	 RAZEM 15,168
563	KNR 2-02 d.7. 4.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 2,84 2,68*1,32	m ² m ² m ²	 2,840 3,538	 RAZEM 6,378
564	KNR 2-02 d.7. 4.7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.563	m ² m ²	 6,378	 RAZEM 6,378
565	KNR 2-02 d.7. 4.7	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygo- towanie podłoża 17*(0,28+0,175)	m m	 7,735	 RAZEM 7,735

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
566 d.7. 4.7	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.565	m m	 7,735	
				RAZEM	7,735
7.4.	45210000-2	Hoi 2/21			
567 d.7. 4.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (4,27*2+9,56*2-4,60)*2,68 -0,90*2,00*5	m ² m ² m ²	 61,801 -9,000	
				RAZEM	52,801
568 d.7. 4.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2,00*2)*5	m ² m ²	 2,450	
				RAZEM	2,450
569 d.7. 4.8	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 23,59	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
570 d.7. 4.8	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.567+poz.568+poz.569	m ² m ²	 78,841	
				RAZEM	78,841
571 d.7. 4.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.567+poz.568+poz.569	m ² m ²	 78,841	
				RAZEM	78,841
572 d.7. 4.8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.569	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
573 d.7. 4.8	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.572	m ² m ²	 23,590	
				RAZEM	23,590
574 d.7. 4.8	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe 10 cm układane na klej przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (4,27*2+9,56*2-4,60) -0,90*5	m m m	 23,060 -4,500	
				RAZEM	18,560
575 d.7. 4.8	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.574	m m	 18,560	
				RAZEM	18,560
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 23			
576 d.7. 4.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
577 d.7. 4.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
578 d.7. 4.9	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,76	m ²	35,760	
				RAZEM	35,760
579	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 4.9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.576+poz.577+poz.578	m ² m ²	 132,493	
				RAZEM	132,493
580	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.576+poz.577+poz.578	m ² m ²	 132,493	
				RAZEM	132,493
581	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża 4,45+4,87+7,32	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
582	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.581	m ² m ²	 16,640	
				RAZEM	16,640
583	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.9	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
584	KNR 2-02 d.7. 1118-08 4.9	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
585	NNRNKB d.7. 202 1136- 4.9 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 35,76-poz.581	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 24			
10					
586	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 2,68*(2,11*2+2,14+2,74*2+3,53*2+3,51*2+5,76*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*2 (2,59*2+2,06*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 100,339 -9,800 -3,920 8,184	
				RAZEM	94,803
587	KNR 2-02 d.7. 0803-03 4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
588	KNR 2-02 d.7. 0803-06 4.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod- ciągach 36,25	m ² m ²	 36,250	
				RAZEM	36,250
589	KNR-W 2- d.7. 02 0830-04 4.10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.586+poz.587+poz.588	m ² m ²	 132,983	
				RAZEM	132,983
590	KNR 2-02 d.7. 1505-03 4.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.586+poz.587+poz.588	m ² m ²	 132,983	
				RAZEM	132,983
591	KNR 2-02 d.7. 1118-01 4.10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,58+4,87+7,68	m ²	17,130	
				RAZEM	17,130
592 d.7. 4.10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.591	m ² m ²	 17,130	
				RAZEM	17,130
593 d.7. 4.10	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (2,06*2+2,59*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 16,740 -1,440	
				RAZEM	15,300
594 d.7. 4.10	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (3,53+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,478	
				RAZEM	2,478
595 d.7. 4.10	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 36,25-poz.591	m ² m ²	 19,120	
				RAZEM	19,120
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 25			
	11				
596 d.7. 4.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(3,20*2+3,12*2+2,44*2+4,11*2+2,52*2+3,20*2+5,76*2+3,98*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*5 -1,40*1,40*4 (1,85*2+1,97*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 151,849 -9,800 -7,840 6,723	
				RAZEM	140,932
597 d.7. 4.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*(0,90+2*2,00+(0,80+2*2,00)*3)	m ² m ²	 1,930	
				RAZEM	1,930
598 d.7. 4.11	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 49,07	m ² m ²	 49,070	
				RAZEM	49,070
599 d.7. 4.11	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.596+poz.597+poz.598	m ² m ²	 191,932	
				RAZEM	191,932
600 d.7. 4.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.596+poz.597+poz.598	m ² m ²	 191,932	
				RAZEM	191,932
601 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7,00+3,44+9,65	m ² m ²	 20,090	
				RAZEM	20,090
602 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.601	m ² m ²	 20,090	
				RAZEM	20,090
603 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (1,85*2+1,97*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 13,752 -1,440	
				RAZEM	12,312

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
604 d.7. 4.11	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (4,11+0,60)*0,60	m ² m ²	 2,826	
				RAZEM	2,826
605 d.7. 4.11	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 49,07-poz.601	m ² m ²	 28,980	
				RAZEM	28,980
7.4.	45210000-2	Mieszkanie 26			
606 d.7. 4.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,68*(1,48*2+1,12+3,12*2+5,76*2-1,12+2,76*2+4,40*2+2,52*2+2,24*2+2,52*2+3,40*2) -0,90*2,00-0,80*2,00*7 -1,40*1,40*3 (3,39*2+1,54*2)*(2,68-1,80)	m ² m ² m ² m ²	 151,152 -13,000 -5,880 8,677	
				RAZEM	140,949
607 d.7. 4.12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wykonanie tynków na ościeżach okiennych i drzwiowych 0,10*((0,90+2*2,00)+(0,80+2*2,00)*4)	m ² m ²	 2,410	
				RAZEM	2,410
608 d.7. 4.12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 44,46	m ² m ²	 44,460	
				RAZEM	44,460
609 d.7. 4.12	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.606+poz.607	m ² m ²	 143,359	
				RAZEM	143,359
610 d.7. 4.12	KNR-W 2- 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe poz.606+poz.607+poz.608	m ² m ²	 187,819	
				RAZEM	187,819
611 d.7. 4.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami poz.606+poz.607+poz.608	m ² m ²	 187,819	
				RAZEM	187,819
612 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (1,12*1,48)+7,99+5,12	m ² m ²	 14,768	
				RAZEM	14,768
613 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.612	m ² m ²	 14,768	
				RAZEM	14,768
614 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-08	Glazura ścienna do wysokości 1,80m w pomieszczeniach sanitariatów o wym. 20x20cm (3,39*2+1,54*2)*1,80 -0,80*1,80	m ² m ² m ²	 17,748 -1,440	
				RAZEM	16,308
615 d.7. 4.12	KNR 2-02 1118-08	Fartuch z płytek ceramicznych w aneksie kuchennym (2,52+3,40+0,60)*0,60	m ² m ²	 3,912	
				RAZEM	3,912
616 d.7. 4.12	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 44,46-poz.612	m ² m ²	 29,692	
				RAZEM	29,692

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.5	45210000-2	PARAPETY WEWNĘTRZNE			
617	KNNR 2 d.7. 1802-05 5	Parapety z konglomeratu o gr.3 cm i szer. do 150 cm	m		
		1,50*(8+10+2+2)*3	m	99,000	
				RAZEM	99,000
618	KNNR 2 d.7. 1802-03 5	Parapety z konglomeratu o gr.3 cm i szer. do 75 cm	m		
		0,60*(18+3+3+12)	m	21,600	
				RAZEM	21,600
7.6	45321000-3	DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI			
619	KNR AT-09 d.7. 0201-01 6	Izolacja przeciwwilgociowa - paroizolacja	m ²		
		12,24*37,60	m ²	460,224	
		2*3,24*1,92	m ²	12,442	
				RAZEM	472,666
620	KNR 2-02 d.7. 0613-03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm	m ²		
		poz.619	m ²	472,666	
				RAZEM	472,666
621	analiza wła- d.7. sana 6	Pomosty robocze z płyty OSB gr. 15mm	m ²		
		5*1,20	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
8	45410000-4	ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
8.1	45210000-2	PONIŻEJ GRUNTU			
622	KNR 0-23 d.8. 2611-03 1	Dwukrotne gruntowanie	m ²		
		(12,24*2+38,08*2+4*2,16)*2,20	m ²	240,416	
				RAZEM	240,416
623	KNR 0-23 d.8. 2611-04 1	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		poz.622	m ²	240,416	
				RAZEM	240,416
624	KNR 0-23 d.8. 2612-01 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr.15 cm za pomocą bitumicznej bezrozpuszczalnikowej masy klejącej do płyt styropianowych	m ²		
		poz.623	m ²	240,416	
				RAZEM	240,416
8.2	45210000-2	OPASKA			
625	KNNR 6 d.8. 0404-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		12,24*2+38,08*2+4*2,16+4*0,50	m	111,280	
				RAZEM	111,280
626	KNR 0-11 d.8. 0320-01 2	Opaska z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		(12,24*2+38,08*2+4*2,16)*0,50	m ²	54,640	
				RAZEM	54,640
8.3	45321000-3	COKÓŁ			
627	KNR 0-23 d.8. 2611-03 3	Dwukrotne gruntowanie powierzchni emulsją pod wykonanie docieplenia	m ²		
		(12,24*2+38,08*2+4*2,16)*(2,92-2,20)	m ²	78,682	
		-13*(0,50*0,50)	m ²	-3,250	
				RAZEM	75,432
628	KNR 0-23 d.8. 2611-04 3	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		poz.627	m ²	75,432	
				RAZEM	75,432
629	KNR 0-23 d.8. 2612-01 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr.15 cm za pomocą bitumicznej bezrozpuszczalnikowej masy klejącej do płyt styropianowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.628	m ²	75,432	
				RAZEM	75,432
630	KNR 0-23 d.8. 2612-06 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.629	m ²	75,432	
				RAZEM	75,432
631	KNR 2-02 d.8. 0921-02 3	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian elewacji	m ²		
		poz.630	m ²	75,432	
				RAZEM	75,432
8.4	45321000-3	POWYŻEJ COKOŁU			
632	KNR 0-23 d.8. 2611-04 4	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - ściany, ościeża okienne i drzwiowe, podcień	m ²		
		ŚCIANY (8,99+13,77+8,54+38,08+4*2,16)*8,69 3,24*9,22*2 12,54*10,33*2 A (obliczenia pomocnicze)		677,994 59,746 259,076 =====	
		POTRĄCENIA ZA OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE (1,40*1,40)*(10+8+2+2)*3 (0,50*1,40)*((1+1)*3+2) (0,50*0,50)*(10+18) (1,20*2,05)*2 B (obliczenia pomocnicze)		129,360 5,600 7,000 4,920 =====	
		poz.632A-poz.632B	m ²	146,880 849,936	
				RAZEM	849,936
633	KNR 0-23 d.8. 2612-09 4	Zamocowanie listwy cokołowej (startowej)	m		
		12,24*2+38,08*2+4*2,16	m	109,280	
				RAZEM	109,280
634	KNR 0-23 d.8. 2614-02 4	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki	m ²		
		poz.632	m ²	849,936	
				RAZEM	849,936
635	KNR 0-23 d.8. 2612-08 4	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przyklejonych klejem	m		
		ŚCIANY 8,69*8 A (suma częściowa)	m	69,520 -----	
		OKNA I DRZWI (1,40*3)*(10+8+2+2)*3 (0,50+1,40*2)*((1+1)*3+2) (0,50*3)*(10+18) (1,20+2,05*2)*2 B (suma częściowa)	m m m m m	277,200 26,400 42,000 10,600 -----	
			m	356,200	
				RAZEM	425,720
636	KNR 0-23 d.8. 2614-02 4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie II warstwy siatki zbrojącej o gramaturze 145g/m2 do poziomu spodu okien parteru (jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi)	m ²		
		(12,24*2+38,08*2+4*2,16)*0,92	m ²	100,538	
				RAZEM	100,538
8.5	45320000-6	WYKOŃCZENIE KOMINÓW			
637	KNR 0-23 d.8. 2611-03 5	Dwukrotne gruntowanie emulsją - poniżej połaci dachu	m ²		
		(0,55*2+1,06*2)*2,00	m ²	6,440	
		(0,55*2+1,32*2)*2,00	m ²	7,480	
		(0,81*2+1,06*2)*2,00	m ²	7,480	
		(0,55*2+0,81*2)*2,00	m ²	5,440	
		(0,55*2+0,55*2)*2,00	m ²	4,400	
		(0,55*2+1,56*2)*3,00	m ²	12,660	
		(1,79*2+1,06*2)*2,00	m ²	11,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,55*2+0,78*2)*2,00	m ²	5,320	
		(0,81*2+1,30*2)*2,00	m ²	8,440	
		(0,81*2+1,06*2)*2,00	m ²	7,480	
		(0,55*2+0,81*2)*3,00	m ²	8,160	
		(0,55*2+1,56*2)*2,00	m ²	8,440	
		(0,55*2+0,81*2)*2,00	m ²	5,440	
		(0,55*2+0,81*2)*2,00	m ²	5,440	
		(1,79*2+1,06*2)*2,00	m ²	11,400	
		(0,55*2+0,81*2)*2,00	m ²	5,440	
		(0,55*2+0,55*2)*2,00	m ²	4,400	
		(0,81*2+1,06*2)*2,00	m ²	7,480	
				RAZEM	132,740
638	KNR 0-23 d.8. 2612-01 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5 cm poz.637	m ² m ²	 132,740	
				RAZEM	132,740
639	KNR 0-23 d.8. 2612-06 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.638	m ² m ²	 132,740	
				RAZEM	132,740
640	KNR 2-02 d.8. 0219-05 5	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 1,09+0,8+0,96+1,09+0,45*2+0,62*2+1,13+1,76*2+0,62*4+1,26+1,13+1,09	m ² m ²	 16,690	
				RAZEM	16,690
641	KNR 2-02 d.8. 0502-04 5	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynku miesz. - wykonanie jednej warstwy papy na czapce betonowej - następnie druga warstwa po wykonaniu obróbek blacharskich czapek kominów poz.640	m ² m ²	 16,690	
				RAZEM	16,690
642	KNR 4-01 d.8. 0322-02 5	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł piwnica 9 parter 20 I piętro 18 II piętro 15 poddasze 2	szt. szt. szt. szt. szt.	 9,000 20,000 18,000 15,000 2,000	
				RAZEM	64,000
643	KNR 2-02 d.8. 0513-05 5	Obrotowa nasada kominowa - turbowenty poz.642	szt. szt.	 64,000	
				RAZEM	64,000
8.6	45430000-7	PODOKIENNIKI			
644	KNR 2-02 d.8. 0923-04 6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1,40*(10+8+2+2)*3 0,50*((1+1)*3+2) 0,50*(10+18) A (obliczenia pomocnicze) poz.644A*0,20	m ² m ²	 92,400 4,000 14,000 ===== 110,400 22,080	
				RAZEM	22,080
645	KNR 2-02 d.8. 0616-01 6	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.644	m ² m ²	 22,080	
				RAZEM	22,080
646	analiza d.8. własna 6	Montaż gotowych podokienników z blachy powlekanej poz.644A	mb mb	 110,400	
				RAZEM	110,400
647	Analiza d.8. własna 6	Wklejenie samorozprężalnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych z podokiennikami z blachy stalowej uszczelnionych masą silikonową	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.646	m	110,400	
				RAZEM	110,400
648	Analiza d.8. własna 6	Wklejenie samorozprężalnych gąbek uszczelniających przy połączeniu płyt styropianowych ze stolarką okienna (ościeża)	m		
		poz.635B	m	356,200	
				RAZEM	356,200
8.7	45430000-7	SCHODY ZEWNĘTRZNE I POCHYLNIE			
649	KNR K-04 d.8. 0602-01 7	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej	m ²		
		<i>SCHODY</i> 3,59*2,50	m ²	8,975	
		0,15*(3,59+2,50+1,00)+0,15*(3,24+2,15+0,65)	m ²	1,970	
		<i>POCHYLNIA</i> 1,35*2,41	m ²	3,254	
		0,5*2,41*0,30*2	m ²	0,723	
				RAZEM	14,922
650	KNR 2-02 d.8. 1118-01 7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.649	m ²	14,922	
				RAZEM	14,922
651	KNR 2-02 d.8. 1118-08 7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.650	m ²	14,922	
				RAZEM	14,922
652	KNR 2-02 d.8. 1120-01 7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(3,54+0,20*2)*2	m	7,880	
				RAZEM	7,880
653	KNR 2-02 d.8. 1120-03 7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.652	m	7,880	
				RAZEM	7,880
8.8	45261000-4	WYKOŃCZENIE DASZKA ŻELBETOWEGO NAD WEJŚCIEM DO KLATEK SCHODOWYCH			
8.8.	45261000-4	WIERZCH DASZKA			
654	KNR 0-23 d.8. 2611-04 8.1	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		3,24*1,50	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
655	KNR 0-23 d.8. 2612-01 8.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 do ścian gr. 5 cm powlekanych jednostronnie warstwą papy podkładowej - styropapa	m ²		
		poz.654	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
656	NNRNKB d.8. 202 0541- 8.1 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(3,24+1,50*2)*0,25	m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
657	NNRNKB d.8. 202 0534- 8.1 01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną wierzchniego krycia	m ²		
		poz.654	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
8.8.	45410000-4	CZOŁO I SPÓD DASZKA			
658	KNR 0-23 d.8. 2611-03 8.2	Dwukrotne gruntowanie powierzchni emulsją pod wykonanie docieplenia	m ²		
		(3,24+1,50*2)*0,20*2	m ²	2,496	
		3,24*1,50*2	m ²	9,720	
				RAZEM	12,216

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
659	KNR 0-23 d.8. 2612-01 8.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 do ścian gr. 5 cm poz.658	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
660	KNR 0-23 d.8. 2612-05 8.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.659*6	szt szt	 73,296	
				RAZEM	73,296
661	KNR 0-23 d.8. 2612-06 8.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki poz.659	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
662	KNR 0-23 d.8. 2612-08 8.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (3,24+1,50*2)*2*2	m m	 24,960	
				RAZEM	24,960
663	KNR 0-23 d.8. 2611-02 8.2 analogia	Przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku cienkowarstwowego - jednokrotne gruntowanie poz.661	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
664	KNR 0-23 d.8. 0931-02 8.2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.663	m ² m ²	 12,216	
				RAZEM	12,216
8.9	45262100-2	RUSZTOWANIA ELEWACYJNE			
665	analiza d.8. własna 9	Koszt montażu i demontażu rusztowań (12,24*2+38,08*2+4*2,16)*10,30	m ² m ²	 1 125,584	
				RAZEM	1 125,584
666	analiza d.8. własna 9 czas pracy	Koszt wynajmu rusztowań systemowych elewacyjnych wraz z osiatkowaniem i daszkami ochronnymi ((2826,30+176,67+52,59)/8)/10 A (obliczenia pomocnicze) poz.665*poz.666A	m ² * doba m ² * doba	 38,195 ===== 38,195 42 991,681	
				RAZEM	42 991,681
8.10	45421160-3	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
667	Analiza d.8. własna 10	Pochwyty schodowe klatki schodowej 0,19+3,99+0,21	m m	 4,390	
				RAZEM	4,390
668	Analiza d.8. własna 10	Balustrady schodowe klatki schodowej 0,21+0,18+1,46 5,29+0,21 5,29 4,68 4,68 1,50 0,26*3 A (obliczenia pomocnicze) poz.668A*2	m m	 1,850 5,500 5,290 4,680 4,680 1,500 0,780 ===== 24,280 48,560	
				RAZEM	48,560
669	analiza własna d.8. 10	Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych (0,27+2,55)*2	m m	 5,640	
				RAZEM	5,640

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
670	analiza własna d.8. 10	Balustrada przy wejściach do budynku	m		
		0,60+0,51	m	1,110	
				RAZEM	1,110
671	analiza indywidualna d.8. 10	Obsadzenie wycieraczek o powierzchni do 1.0 m2 w podłogach betonowych 0,6x0,8m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
672	analiza własna d.8. 10	Euroskrzynki na listy 2x 13 skrzynek	szt		
		13*2	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
673	analiza własna d.8. 10	Wyposażenie kuchni: Kuchenka gazowa, 4 palnikowa z piekarnikiem. Zlewozmywak 1 komora + ociekarka z szafką.	kpl.		
		26	kpl.	26,000	
				RAZEM	26,000
674	analiza własna d.8. 10	Wyposażenie łazienki: Zastona prysznicowa + drążek,	kpl.		
		26	kpl.	26,000	
				RAZEM	26,000
675	analiza własna d.8. 10	Wyposażenie 2 łazienek dla niepełnosprawnych: Uchwyty i drążki,	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8.11	45410000-4	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
8.		Strop piwnicy			
11.1					
676	KNR 0-23 d.8. 2611-03 11.1	Dwukrotne gruntowanie powierzchni emulsją pod wykonanie docieplenia	m ²		
		poz.37	m ²	480,050	
				RAZEM	480,050
677	KNR 0-23 d.8. 2612-05 11.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
		poz.676*6	szt	2 880,300	
				RAZEM	2 880,300
678	KNR 0-23 d.8. 2612-06 11.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki	m ²		
		poz.676	m ²	480,050	
				RAZEM	480,050
679	KNR-W 2- d.8. 02 0830-06 11.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.678	m ²	480,050	
				RAZEM	480,050
680	KNR 2-02 d.8. 1505-03 11.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - malowanie powierzchni wewnętrznych farbami akrylowymi.	m ²		
		poz.679	m ²	480,050	
				RAZEM	480,050
9		Odwodnienie wykopu			
681	KNKRB 1 d.9 0434-01 kalk. własna	Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki do głębokości 4 m i średnicy do 50 mm. Do wyceny przyjęto kalkulację firmy specjalistycznej zajmującą się odwodnieniem wykopów tj. wypożycza i montuje igłofiltry. Założono czasookres 2 miesięcy	kpl.		
		30*2	kpl.	60,000	
				RAZEM	60,000