

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Budowa dróg gminnych - ulica Apoznańskich w Czyżewie wraz z infrastrukturą techniczną		
Oświetlenie uliczne		
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
1.1 Linie kablowe oświetleniowe		
Abizol	litr	21,0000
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	24,9600
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	178,9200
Fundament prefabrykowany do słupa aluminiowego 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m	szt.	20,0000
Fundament prefabrykowany do słupa aluminiowego 7m z wysięgnikiem pojedynczym 1m	szt.	1,0000
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	4,0000
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	4,0000
Kabel YKY 5x16	m	876,7200
Końcówki kablowe 16mm ²	szt.	210,0000
Opaski kablowe	szt.	117,9600
Oprawa oświetleniowa LED 86W 10500lm z optyką do przejść dla pieszych (prawa strona, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	1,0000
Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonany w technologii LED kl. II 55W 6800 lm lub równoważna (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie)	kpl.	20,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x16	szt.	42,0000
Piasek	m ³	84,0000
Przewód YDY 2x2,5	m	259,0000
Rura osłonowa HDPE 110	m	284,9600
Słup aluminiowy 10m z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m o kącie nachylenia 5st. wg wytycznych zawartych w projekcie	szt.	20,0000
Słup aluminiowy 7m z wysięgnikiem pojedynczym 1m wg wytycznych zawartych w projekcie	szt.	1,0000
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Inwestora)	szt.	21,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	4,0000
Uszczelniacz do przepustów (wg. wytycznych Inwestora)	szt.	70,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	20,0000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	20,0000
1.2 Roboty demontażowe i dodatkowe		
Nasiona traw	kg	0,0200
Ziemia urodzajna (humus)	m ³	0,1000
Budowa dróg gminnych - ulica Apoznańskich w Czyżewie wraz z infrastrukturą techniczną		
Oświetlenie uliczne		
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych		
RAZEM		

Słownie: