

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
1 Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ulica Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną		
Przebudowa linii energetycznych		
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg		
1.1 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nN		
Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	99,8400
Belka ustojowa B-80	szt.	3,0000
Izolator S-80/2	szt.	12,0000
Obejma O-2	szt.	3,0000
Obejma Ou-1	szt.	9,0000
Ogranicznik przepięć linii napowietrznej nn	szt.	9,0000
Opaska z taśmy stal. nierdz. 20x0,4mm	m	12,0000
Płyta stopowa - trylinka	szt.	5,0000
Płyta ustojowa U-130	szt.	6,0000
Płyta ustojowa U-85	szt.	3,0000
Poprzecznik krańcowy PK-1	szt.	3,0000
Pręt stalowy miedziowany kuty (fi 17.2 i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	45,0000
przewód AL 50	m	33,2800
przewód AsXSn 4x70	m	189,2800
Śruba hakowa kompletna M20x200	szt.	1,0000
Śruba hakowa kompletna M20x250	szt.	5,0000
Tabliczka z numerem obwodu wg. standardu PGE Dystrybucja S.A.	szt.	1,0000
Tuleja uszczelniająco wzmocniająca	szt.	36,0000
Uchwyt odciągowy do przewodu AsXSn 4x50/120	szt.	5,0000
Uchwyt przelotowo-narożny do przewodu AsXSn 2-4x(25-120)	szt.	3,0000
Zacisk przebijający izolację	szt.	16,0000
Zaciski uziemiające np. TTD 2-CC - 35-95	szt.	8,0000
Złącze pręt-płaskownik	szt.	9,0000
Złączka przewodu wzdłużna do przewodu AL50	szt.	12,0000
Żerdź E-10,5/10	szt.	3,0000
Żerdź E-10,5/6	szt.	2,0000
Żerdź ŻN-10/200	szt.	1,0000
1.2 Wykonanie obostrzeń w linii napowietrznej SN		
Izolator liniowy stojący z trzonem	szt.	6,0000
Poprzecznik przelotowy do słupa P/ŻN-12 (układ trójkątny przewodów) z obejmą	kpl.	1,0000
Uchwyt śrubowo-kabłąkowy do przewodu	szt.	12,0000
Zawieszenie przelotowe bezpieczne Zpb	kpl.	3,0000
1.3 Roboty demontażowe i dodatkowe		
Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ulica Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną		
Przebudowa linii energetycznych		
ST-01.03.01 - Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg		
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych przy budowie dróg		
RAZEM		

Słownie: